



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง |            |
| กองคลัง                     |            |
| เลขที่รับ                   | ๕๓๒        |
| รับวันที่                   | ๒๐ ก.ค. ๖๕ |
| เวลา                        | ๐๙.๒๐ น.   |

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๕๖๗

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๑๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (New concrete bridges ๗x๑๘ m.) คลองเกตุ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

๑๖

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการถอดแบบสำรวจปริมาณวัสดุ และขอช่วยเหลือจากบุคลากรท้องถิ่น(อบจ.นครศรีธรรมราช)ในการคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากงบเงินงบประมาณเกินหนึ่งล้านบาท และร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ประกาศฉบับลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงินจากการคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน -เป็นเงิน ๑,๖๘๗,๓๖๖.๓๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)รายละเอียดเป็นไปตามรายงานการประชุมการและเอกสารประกอบที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายบดินทร์ สืบสาย)

ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัตน์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

(นายชลธิ์ ศรีสุรงค์)

กรรมการและเลขานุการ



บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (New concrete bridges ๗x๑๘ m.) คลองเกตุ หมู่ที่ ๔

(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๐๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

| ชื่อ - สกุล                | ตำแหน่ง             | ลายมือชื่อ                                                                         | หมายเหตุ |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ๑. นายณสินธุ์ สืบสาย       | ประธานกรรมการฯ      |  |          |
| ๒. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี | กรรมการฯ            |  |          |
| ๓. นายชลธิ ศรีสุรางค์      | กรรมการและเลขานุการ |  |          |

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. ....

๒. ....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (New concrete bridges ๗x๑๘ m.) คลองเกตุ หมู่ที่ ๔

## สรุปผลการประชุม

### ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๒๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (New concrete bridges  
๗x๑๘ m.) คลองเกตุ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

### กรรมการฯ

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (New concrete bridges ๗x๑๘ m.) คลองเกตุ หมู่ที่ ๔  
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด แบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  
๗.๐๐ เมตร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

-ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (New concrete bridges ๗x๑๘ m.) คลองเกตุ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจร  
กว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ราวสะพานแบบ คสล.  
ทาสี

-งานดินถมคอสะพาน ๒๐๐ ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ

-งานหินคลุกถมคอสะพาน ๒๐ ลบ.ม.เกลี่ยเรียบ

-พร้อมจัดหาและติดตั้งป้ายสะพานหินอ่อนตามแบบจำนวน ๒.๐๐ ป้าย

-การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลง  
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณ  
งานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรอง  
จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน  
แห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็น  
วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมด  
ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณ  
เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

### ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน  
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ลงวัน  
ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๔ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ  
ก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณ  
ราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด  
มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา  
กลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต

อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

จึงขอให้กรรมการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเป็นผลดีแก่ทางราชการ ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ทางราชการ การถอดแบบคำนวณราคา ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปกฎระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังอย่างสูงสุด ขอให้ปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนโดยถือประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นสำคัญ

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรรมการฯ                                                                      | ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๕.๐๐ – ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้างใช้สืบราคา และพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                                                      |
| รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประธานฯ                                                                       | ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย                                                                                                                                                                                                                                     |
| กรรมการฯ(วิทยา)                                                               | ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประธานฯ                                                                       | ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| กรรมการฯ<br>(หัสตพงศ์)                                                        | เป็นเงิน ๑,๖๘๗,๓๖๖.๓๕ บาท ( หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประธานฯ                                                                       | ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ<br>เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจกได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน  
เป็นเงิน ๑,๖๘๗,๓๖๖.๓๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบหกบาทสามสิบ

ห้าสตางค์)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม  
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นายชลธิ์ ศรีสุรางค์)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙


เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๐๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (New concrete bridges ๗x๑๘ m.) คลองเกตุ หมู่ที่ ๔  
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตาม  
ระเบียบฯ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

  
(นายบดินทร์ สืบสาย)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....  


-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ.....  


## โครงการถ่ายภาพการจัดทำราคากลาง/ประชุมพิจารณา

โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. คลองเกตุ หมู่ที่ 4 วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 - 15.00 น.  
ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ( New concrete bridges ) คลองเกตุ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) / งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง / องค์การบริหาร

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                         | หน่วย    | จำนวน   | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อ<br>หน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
|                      | ๑            | งานก่อสร้างสะพาน และกำแพงกันดิน                                                |          |         |                  |            |                |                                   |              |
|                      | ๑.๑          | งานฐานราก                                                                      |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๒.๑                  | ๑.๑.๑        | งานเสาเข็มตักขี้ผึ้ง ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๒ ม.                                      | ต้น      | ๑๐.๐๐๐  | ๑๙,๖๑๔.๙๘        | ๑๙,๖๑๔.๙๘  | ๑.๒๗๘๑         | ๒๕,๐๖๙.๙๐                         | ๒๕๐,๖๙๙.๐๕   |
| ๒.๒                  | ๑.๑.๒        | งานเสาเข็มตักขี้ผึ้ง ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๑๒ ม.                                      | ต้น      | ๑๐.๐๐๐  | ๑๗,๙๔๐.๔๑        | ๑๗,๙๔๐.๔๑  | ๑.๒๗๘๑         | ๒๒,๙๒๙.๖๓                         | ๒๒๙,๒๙๖.๓๘   |
| ๒.๓                  | ๑.๑.๓        | งานดินลูกรัง                                                                   | ลบ.ม.    | ๔๘.๐๐๐  | ๒๓.๗๒            | ๑,๑๓๘.๕๖   | ๑.๒๗๘๑         | ๓๐.๓๓                             | ๑,๔๕๕.๕๑     |
|                      | ๑.๒          | งานคอนกรีต                                                                     |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๓.๑                  | ๑.๒.๑        | งานคอนกรีต ค.๓ (ลูกบาศก์ ๓๐๐ กก./ตร.ซม.)                                       | ลบ.ม.    | ๖๓.๕๙๐  | ๒,๓๔๔.๓๕         | ๑๔๙,๐๗๗.๒๑ | ๑.๒๗๘๑         | ๒,๙๙๖.๓๓                          | ๑๔๙,๕๓๕.๕๘   |
| ๓.๒                  | ๑.๒.๒        | งานคานคอนกรีตอัดแรง Plank Girder (ตัวกลาง ความยาว ๖ ม.)                        | ตัว      | ๑๘.๐๐๐  | ๑๒,๓๔๒.๕๒        | ๒๒๓,๐๖๕.๓๖ | ๑.๒๗๘๑         | ๑๕,๘๓๘.๘๗                         | ๒๘๕,๐๙๕.๘๓   |
| ๓.๓                  | ๑.๒.๓        | งานคานคอนกรีตอัดแรง Plank Girder (ตัวริม ความยาว ๖ ม.)                         | ตัว      | ๖.๐๐๐   | ๑๓,๐๐๐.๐๐        | ๗๘,๐๐๐.๐๐  | ๑.๒๗๘๑         | ๑๖,๖๑๕.๓๐                         | ๙๙,๖๑๕.๘๐    |
|                      | ๑.๓          | งานเหล็กเสริม                                                                  |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๔.๑                  | ๑.๓.๑        | งานเหล็กเสริม RB ๖                                                             | ต้น      | ๐.๐๕๕   | ๒๙,๔๕๙.๙๗        | ๑,๕๙๐.๘๓   | ๑.๒๗๘๑         | ๓๗,๖๕๒.๗๘                         | ๒,๐๓๓.๒๓     |
| ๔.๒                  | ๑.๓.๒        | งานเหล็กเสริม RB ๘                                                             | ต้น      | ๑.๕๑๕   | ๒๗,๖๒๔.๔๙        | ๔๑,๘๕๑.๑๐  | ๑.๒๗๘๑         | ๓๕,๓๐๖.๘๖                         | ๕๓,๔๘๙.๘๙    |
| ๔.๓                  | ๑.๓.๓        | งานเหล็กเสริม DB ๑๒                                                            | ต้น      | ๑.๑๑๘   | ๒๗,๐๕๑.๔๐        | ๓๐,๒๔๓.๘๖  | ๑.๒๗๘๑         | ๓๘,๕๓๗.๓๙                         | ๓๘,๖๕๕.๑๖    |
| ๔.๔                  | ๑.๓.๔        | งานเหล็กเสริม DB ๑๖                                                            | ต้น      | ๐.๐๗๕   | ๒๕,๘๖๓.๓๖        | ๙๐๓.๘๑     | ๑.๒๗๘๑         | ๓๓,๐๐๙.๘๓                         | ๑,๑๕๕.๑๕     |
| ๔.๕                  | ๑.๓.๕        | งานเหล็กเสริม DB ๒๕                                                            | ต้น      | ๓.๓๑๒   | ๒๕,๒๔๗.๖๖        | ๘๓,๖๒๐.๒๔  | ๑.๒๗๘๑         | ๓๒,๒๖๙.๐๓                         | ๑๐๖,๘๗๕.๐๒   |
| ๔.๖                  | ๑.๓.๖        | ลวดผูกเหล็ก                                                                    | กก.      | ๑๕๐.๘๕๐ | ๕๔.๒๑            | ๘,๑๗๗.๕๗   | ๑.๒๗๘๑         | ๖๙.๒๘                             | ๑๐,๕๕๑.๗๕    |
|                      | ๑.๔          | งานไม้แบบ                                                                      |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๕.๑                  | ๑.๔.๑        | ไม้แบบ                                                                         | ตร.ม.    | ๒๔๕.๐๐๐ | ๔๖๒.๗๘           | ๑๑๓,๓๘๑.๐๐ | ๑.๒๗๘๑         | ๕๙๑.๔๗                            | ๑๔๕,๙๑๒.๓๘   |
| ๕.๒                  | ๑.๔.๒        | ไม้ค้ำยัน                                                                      | ต้น      | ๔๐.๐๐๐  | ๑๔๐.๐๐           | ๕,๖๐๐.๐๐   | ๑.๒๗๘๑         | ๑๗๙.๙๓                            | ๗,๑๕๗.๓๖     |
|                      | ๑.๕          | งานอื่น ๆ                                                                      |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๖.๑                  | ๑.๕.๑        | แผ่นยางธรรมชาติรองพื้นสะพานและคานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๐x๕๐x๑๐๐๐ มม.             | ม.       | ๓๒.๐๐๐  | ๓๗๓.๘๓           | ๑๑,๙๖๒.๕๖  | ๑.๒๗๘๑         | ๑๕,๑๗๙.๗๙                         | ๑๕,๒๘๙.๓๕    |
| ๖.๒                  | ๑.๕.๒        | ท่อระบายน้ำสำเร็จรูป                                                           | จุด      | ๒๔.๐๐๐  | ๔๒๐.๕๖           | ๑๐,๐๙๓.๔๔  | ๑.๒๗๘๑         | ๕,๓๗๙.๕๑                          | ๑๒,๔๗๒.๙๕    |
| ๖.๓                  | ๑.๕.๓        | กระดาดขาน้อย                                                                   | แผ่น     | ๘.๘๐๐   | ๓๗๓.๘๓           | ๓,๒๘๙.๗๐   | ๑.๒๗๘๑         | ๔,๑๗๙.๗๙                          | ๔,๒๐๙.๕๖     |
| ๖.๔                  | ๑.๕.๔        | งานท่อ PVC ๔" ขึ้น ๘.๕ (สี่เหลี่ยม เจาะรู ตามแบบ)                              | ม.       | ๑๖.๐๐๐  | ๘๘.๗๘            | ๑,๔๒๐.๘๘   | ๑.๒๗๘๑         | ๑๘๓.๖๖                            | ๑,๘๐๕.๕๓     |
| ๖.๕                  | ๑.๕.๕        | งานป้ายหินอ่อน                                                                 | ป้าย     | ๒.๐๐๐   | ๔,๕๐๐.๐๐         | ๙,๐๐๐.๐๐   | ๑.๒๗๘๑         | ๕,๗๕๕.๕๕                          | ๑๓,๕๐๒.๕๐    |
| ๖.๖                  | ๑.๕.๖        | หยอดทรายรองต่อสะพาน                                                            | ม.       | ๓๐.๐๐๐  | ๑.๒๐             | ๓๖.๐๐      | ๑.๒๗๘๑         | ๑.๕๓                              | ๔๖.๐๑        |
| ๖.๗                  | ๑.๕.๗        | ทาสีราวสะพาน                                                                   | ตร.ม.    | ๗๖.๓๖๐  | ๔๘.๗๕            | ๓,๗๒๒.๕๕   | ๑.๒๗๘๑         | ๖๒.๓๐                             | ๔,๗๕๗.๗๙     |
|                      | ๒            | งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กคอกสะพาน กว้าง ๘ ม. ยาว ๖ ม. ทน ๐.๒๒ ม. รวมทั้ง ๒ ด้าน |          |         |                  |            |                |                                   |              |
|                      | ๒.๒          | งานดินถม ทรากรม ทรากรมรองพื้น หิน                                              |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๘.๑                  | ๒.๒.๑        | งานทรากรมคอกสะพาน                                                              | ลบ.ม.    | ๗.๘๔๐   | ๒๒๐.๐๐           | ๑,๗๒๔.๘๐   | ๑.๒๗๘๑         | ๒,๒๑๔.๘๖                          | ๒,๒๐๙.๔๖     |
| ๘.๒                  | ๒.๒.๒        | หิน ๗/๘ " - ๒"                                                                 | ลบ.ม.    | ๑.๒๔๖   | ๓๕๐.๔๖           | ๔๕๕.๑๙     | ๑.๒๗๘๑         | ๕๘๗.๕๒                            | ๕๘๐.๕๐       |
| ๘.๓                  | ๒.๒.๓        | งานดินถมคอกสะพาน                                                               | บ.ม. แฉะ | ๒๐๐.๐๐๐ | ๒๖๑.๕๖           | ๕๒,๓๑๒.๐๐  | ๑.๒๗๘๑         | ๓๓,๕๓๗.๓๙                         | ๖๖,๘๓๔.๔๐    |
| ๘.๔                  | ๒.๒.๔        | งานหินคลุกถมคอกสะพาน                                                           | บ.ม. แฉะ | ๒๐.๐๐๐  | ๕๗๔.๘๐           | ๑๑,๔๙๖.๐๐  | ๑.๒๗๘๑         | ๑๔,๖๙๓.๖๕                         | ๑๔,๖๙๓.๖๕    |
|                      | ๒.๓          | งานเหล็กเสริม                                                                  |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๙.๑                  | ๒.๓.๑        | งานเหล็กเสริม DB ๑๒                                                            | ต้น      | ๐.๖๒๑   | ๒๗,๐๕๑.๔๐        | ๑๖,๗๙๘.๙๑  | ๑.๒๗๘๑         | ๓๔,๕๓๗.๓๙                         | ๒๒,๔๗๐.๖๘    |
| ๙.๒                  | ๒.๓.๒        | งานเหล็กเสริม DB ๒๐                                                            | ต้น      | ๑.๓๓๓   | ๒๔,๑๗๙.๔๔        | ๓๒,๖๘๑.๙๕  | ๑.๒๗๘๑         | ๓๐,๙๐๓.๗๙                         | ๔๓,๐๘๘.๙๐    |
| ๙.๓                  | ๒.๓.๓        | งานเหล็กเสริม DB ๒๕                                                            | ต้น      | ๐.๐๒๖   | ๒๕,๒๔๗.๖๖        | ๖๕๖.๔๓     | ๑.๒๗๘๑         | ๓๒,๒๖๙.๐๓                         | ๘๓๘.๙๘       |
| ๙.๔                  | ๒.๓.๔        | ลวดผูกเหล็ก                                                                    | กก.      | ๕๑.๐๐๐  | ๕๔.๒๑            | ๒,๗๖๔.๗๑   | ๑.๒๗๘๑         | ๖๙.๒๘                             | ๓,๕๓๓.๕๗     |
|                      | ๒.๔          | งานคอนกรีต                                                                     |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๑๐.๑                 | ๒.๔.๑        | งานคอนกรีต ค.๓ (ลูกบาศก์ ๓๐๐ กก./ตร.ซม.)                                       | ลบ.ม.    | ๑๘.๔๘๐  | ๒,๓๔๔.๓๕         | ๔๓,๓๒๓.๕๘  | ๑.๒๗๘๑         | ๒,๙๙๖.๓๓                          | ๕๕,๓๑๙.๙๖    |
|                      | ๒.๕          | งานไม้แบบ                                                                      |          |         |                  |            |                |                                   |              |
| ๑๑.๑                 | ๒.๕.๑        | ไม้แบบ                                                                         | ตร.ม.    | ๕.๒๘๐   | ๔๖๒.๗๘           | ๒,๔๓๓.๔๗   | ๑.๒๗๘๑         | ๕๙๑.๔๗                            | ๓,๐๒๔.๙๔     |
| ๑๑.๒                 | ๒.๖          | แผ่นโพลีเอทเธน                                                                 | ตร.ม.    | ๕.๒๒๘   | ๒๒๐.๐๕           | ๑,๑๔๖.๘๖   | ๑.๒๗๘๑         | ๕๓๗.๗๙                            | ๓๐๗.๘๔       |
| ๑๑.๓                 | ๒.๗          | THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑(YELLOW & WHITE)                                    | ตร.ม.    | ๙.๐๐๐   | ๒๙๐.๐๐           | ๒,๖๑๐.๐๐   | ๑.๒๗๘๑         | ๓๓๐.๖๔                            | ๓,๓๓๘.๘๔     |
|                      |              |                                                                                |          |         |                  |            |                |                                   |              |
|                      |              |                                                                                |          |         |                  |            |                | TOTAL                             | ๑,๖๘๗,๓๖๖.๓๕ |

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ( New concrete bridges ) คลองเกต หมู่ที่ 4  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,781,500.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 7 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 18 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,687,366.35 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นกสินธุ์ สืบสาย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 วีรศักดิ์ สุทธิภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 ชลธิ์ ศรีสุรางค์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นกสินธุ์ สืบสาย

14 กรกฎาคม 2569 16:46:09