องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๔๔๑
รับวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๙
เวลา ๑๐.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๖๗๔ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๒๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุง - สะพานเขตหมู่ที่๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ประกาศฉบับ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -เป็นเงิน ๗๙๒,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)	(นายนภสินธุ์ สืบสาย)	(นายวีระยักดิ์ สุทธิภักดี)
ประธานกรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการและเลขาฯ

.....

เสนอผ่าน..../

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒, ๒.๑, ๑๖ .๒) ฯ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง ได้รวบรวมข้อมูล
ราคาจากโครงการที่มีลักษณะ
งานใกล้เคียง
- เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลางฯ
ของโครงการต่อไป

(นางสาวดวงเดือน จันทราคีติกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ความเห็นปลัดฯ - ประกาศตามเสนอ

(นายอภินันท์ พจนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ -

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุง - สะพานเขตหมู่ที่๔ หมู่ที่ ๒

(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

.....

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีระศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการและเลขาฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. .....

๒. .....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุง - สะพานเขตหมู่ที่๔ หมู่ที่ ๒

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๒๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุง – สะพานเขตหมู่ที่๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(นภสินธุ์) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสทุง - สะพานเขตหมู่ที่๔ หมู่ที่ ๒ มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร

-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมทางเชื่อมและปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด

-วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.) - Ø ๑.๐๐ m. จำนวน ๔.๐๐ m. (เสริมปลายท่อเดิม) พร้อมยาแนวถมดินยกระดับบดอัดแน่น

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐+๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ต้น

-การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ทั้งหมด

ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ประธานฯ การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อ ๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ๙.๓.๕

ข้อ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกรัง ทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นภสินธุ์) ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๗.๐๐ – ๓๗.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ การสืบราคาวัสดุผมได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ ตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(วิทยา) ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไหร่

กรรมการฯ(นภสินธุ์)　　เป็นเงิน ๗๙๒,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประธานฯ　　ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจักได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม　　ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-เป็นเงิน ๗๙๒,๘๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ประธานฯ　　ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายวีระศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ ๗๕๑๐๓ / วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

.....

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๕๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไสทุง - สะพานเขตหมู่ที่๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นายช่างโยธา.....

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน(Project detail) 1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายไสทุง - สะพานเขตหมู่ที่ 4 (4x256x0.15 m.) หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง 5.00 เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 256.00 m.

-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,280.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,280.00 sq.m ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 256.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด และถมดินหลังท่อ ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 20 cu.m.

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,024.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 153.60 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 256.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 256.00 sq.m.พร้อมถมทางเชื่อมและปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 38.40 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด

-วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.) - Ø 1.00 m. จำนวน 4.00 m. (เสริมปลายท่อเดิม) พร้อมยาแนวถมดินยกระดับบดอัดแน่น

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกๆระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 8.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

.....

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2.ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม **แผ่นที่ 1/1**

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายไสทุง - สะพานเขตหมู่ที่ 4 (4x256x0.15 m.) หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 18 สิงหาคม 2569 โดย คกก.กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (คำสั่ง ที่ 258/2569 ลว 5 มิ.ย. 69)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	sq.m.	1,280.00	1.88	2,406.40	1.4018	2.64	3,373.29	ปรับพื้นทางเดิม
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	256.00	282.05	72,204.80	1.4018	395.38	101,216.69	ลูกรังถมรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	51.20	784.41	40,161.79	1.4018	1099.59	56,298.80	ทรายรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	1,024.00	394.32	403,783.68	1.4018	552.76	566,023.96	คอนกรีตพื้นทาง
5	งานconstruction & contraction joint	m.	102.40	162.72	16,662.53	1.4018	228.10	23,357.53	เผื่อหดตัว/หยุดก่อสร้าง
6	งาน expansion joint	m.	4.00	235.58	942.32	1.4018	330.24	1,320.94	เผื่อขยายตัว
7	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	38.40	239.48	9,196.03	1.4018	335.70	12,891.00	หินคลุกไหล่ทาง
8	งาน R.C.pipeculverts Ø 1.00 m.	m.	4.00	4,149.50	16,598.00	1.4018	5,816.77	23,267.08	ท่อลอด คสล
9	งาน r.o.w.monument	piece	8.00	452.94	3,623.52	1.4018	634.93	5,079.45	หลักเขตทาง อบต.
					565,579.07		total	792,828.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ	เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน						**792,800.00**	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	565,579.07
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	/
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	/
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4018
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	/

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น