



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
เลขที่รับ	๒๙๐
รับวันที่	๙ ก.ย. ๖๕
เวลา	๑๓.๕๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๙๙๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๗๕๕

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอระนองพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ประกาศฉบับ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวอัญชลี อีสสภาพ)

กรรมการฯ

(นายชลธิ ศรีสุรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒, ๒๑, ๑๖, ๒) ฯ

- เพื่อให้ได้ราคากลางที่ถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง
- เพื่อให้ได้ราคากลางที่สอดคล้องกับราคาจริง

ความเห็นปลัดฯ

ความเห็นปลัดฯ
ความเห็นปลัดฯ
ความเห็นปลัดฯ

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ.....



7



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /๗๔๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอเวียงพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินตานุ)
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ.....

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นางสาวอัญชลี อีสสภาพ	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ ศรีสุรงค์	กรรมการและเลขานุการ		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เป็นการประชุมครั้งแรกไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปรีชา จินดานุ

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๘๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางหลวงชนบท
- คลองห้วยข่อย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

นางสาวอัญชลี อีสสภาพ

กรรมการฯ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗
มีรายละเอียดดังนี้

- เขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่
น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางก่อสร้าง
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร

- ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า
๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐
ตารางเมตร

- ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด

- ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร ปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕๐ ลบ.ม.บดอัดแน่นตามกำหนด

- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐๐+๐๐๐ และทุก ๆ ระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น

- การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

นายปรีชา จินดานุ
ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ข้อ ๙.๑ ราคาวัดวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกรัง หวาย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตาม

ข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

นางสาวอัญชลี อีสสภาพ
กรรมการฯ

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๗.๐๐ - ๓๗.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ การสืบราคาวัสดุ ดินได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง และได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

นายปรีชา จินดานุ
ประธานฯ

ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ ตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขานุฯ ช่วยสอบทานด้วย

นายชลธิ ศรีสุรางค์
กรรมการและเลขานุการ

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

นายปรีชา จินดานุ
ประธานฯ

ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

นางสาวอัญชลี อีสสภาพ
กรรมการฯ

เป็นเงิน ๔๐๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

นายปรีชา จินดานุ
ประธานฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจกได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน

ระเบียบวาระที่ ๔

๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นายชลธิ ศรีสุรางค์)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน (Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ถ. (Reinforced concrete road) สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย (ตอนที่ 3) (4x130x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภออินทูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง 5.00 เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. เหล็กทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 130.00 m.

-ทำการวางป่าคูดอก ก่อจัดอุปสรรค เกรดปรับขยพินทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650.00 sq.m ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 130.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78.00 cu.m.

-ก่อสร้างให้ต่ำกว่าสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 130.00 sq.m. พร้อมถมทางเชื่อมและปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 22.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกๆระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 001๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

.....

- หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยขึ้นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ
- 2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย (ตอนที่ 3) (4x130x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอธำมธาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 1 กันยายน 2569 โดย กกค.ราคากลาง (คำสั่งที่ 386/2569 ลง 20 ส.ค. 69) นำนับ 38.00 - 38.99 บ./ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อ หน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดบ่อ)	sq.m.	650.00	1.89	1,228.50	1.4018	2.65	1,722.11	ปรับพื้นที่ทางเดิม
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	130.00	245.36	31,896.80	1.4018	343.95	44,712.93	ลูกรังถมรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	26.00	795.11	20,672.86	1.4018	1114.59	28,979.22	ทรายรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	520.00	394.50	205,140.00	1.4018	553.01	287,565.25	คอนกรีตพื้นทาง
5	งาน construction & contraction joint	m.	52.00	163.98	8,526.96	1.4018	229.87	11,953.09	เพื่อหัดตัว/หยุดก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	22.00	245.36	5,397.92	1.4018	343.95	7,566.80	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
7	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	462.83	1,851.32	1.4018	648.80	2,595.18	หลักเขตทาง อบต.
					274,714.36	total		385,094.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ				สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			385,000.00	
	ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							274,714.36	
	ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4018	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้เกิดความเข้าใจมากที่สุดเท่าที่จำเป็น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือว่าความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น