



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังจะดำเนินการโครงการซ่อมแซมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณก่อสร้างเป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าบาทถ้วน-) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด “ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๔๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๗,๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๓. วงเงินงบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเดิมออกทั้งหมด ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๕๒ ตร.ม. (รื้อถอนในที่กำหนด) งานรื้อถอนโครงหลังคาเดิมออกทั้งหมด ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๘๘ ตร.ม. (รื้อถอนในที่กำหนด) งานจัดหาและติดตั้งโครงหลังคาใหม่ทั้งหมดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๗.๒๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๖.๐๔ มม. ใช้เหล็ก C - ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ x ๒.๓ มม. กัลวาไนซ์ @ ๑.๐๐ ม. พร้อมทาสีกันสนิมรอยเชื่อมไม่น้อยกว่า ๒ เทียว ทาทาสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ เทียว ให้จัดทำความสะอาดรอยเชื่อมให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก สนิมและคราบสแล็กก่อนทาสี งานจัดหาและติดตั้งหลังคาใหม่ทั้งหมดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๗.๒๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๖.๒๔ มม. ใช้แผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลชีท) อลูมิเนียมมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ มม. ปริมาณงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๓๒ ตร.ม. เพื่อให้เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรม ด้านหน้าและด้านข้างมุ่งให้แผ่นเมทัลชีทเสมอริมนอกไม้เชิงชายด้านหลังให้ปลายเมทัลชีทยื่นเลยริมนอกไม้เชิงชาย ๐.๒๐ ม. สกรูยึดเมทัลชีทใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต งานจัดหาและติดตั้งเชิงชายโดยรอบใช้ไม้เชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม, ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด ๑"x๘" ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๖.๔๘ ม. โดยใช้เหล็ก L - ๒๕ x ๒๕ x ๓ มม. ยาว ๐.๒๕ ม. เชื่อมโยงกับโครงหลังคาทุกๆ ระยะ ๑.๐๐ ม. โดยรอบเพื่อเป็นตัวยึดไม้เชิงชาย ให้ริมไม้เชิงชายด้านล่างเสมอกับริมโครงถักด้านล่าง ตะปูเกลียวยึดไม้เชิงชายขนาด ๒" ปลายส่วนมีปีก (Wing Drill Screw) ยึดอย่างน้อย ๒ จุดต่อหนึ่งตำแหน่ง งานจัดหาและติดตั้งกรอบปิดหน้าและปิดข้างทั้ง ๒ ด้านของหลังคา ใช้กรอบแผ่นเหล็กอลูมิเนียมขนาดมาตรฐานผู้ผลิตชนิดเดียวกับวัสดุผนังหลังคา ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ มม. ปริมาณงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๔.๒๘ ม. สกรู ตะปูเกลียว สำหรับยึดแผ่นกรอบให้ใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต งานสี ให้ทำความสะอาด เสา โครงถัก ทั้งหมดขจัดสนิมและคราบสกปรก ขัดสีเก่าแล้วทาสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ เทียว ทาทาสีด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ เทียว ปริมาณงานสีรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๗.๘๗ ตร.ม. งานสีให้ใช้สีโทนเดียวกับสีหลังคา ส่วนสีไม้เชิงชายใช้โทนสีน้ำตาลเข้ม

๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิทยา สันติวรกุล

ตำแหน่ง นิติกร

๖.๒ นายณสินธุ์ สืบสาย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายฯ)

๖.๓ นายอนุศาสน์ สืบสาย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔