

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายประเสริฐ - เนินกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)รายละเอียดเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสกสรรค์พัชราวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)

กรรมการฯ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

-เพื่อไปรายงานต่อคณะกรรมการฯ ที่นัดประชุม
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ.....

นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา
ปลัดกองคลัง

(นายอนันต์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ.....




-คุณ
-คุณสมชาย ใจดี
-คุณสมชาย ใจดี
๕๕-๕

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายประเสริฐ - เนินกลาง หมู่ที่ ๕
(ตามคำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕)
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายปรีชา จินดานุ	กรรมการฯ		
๓. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

การคำนวณราคากลางต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง กรณีที่ในรายละเอียดของการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคา และแหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังนี้

๓. การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค

๓.๑ ใช้ราคาตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เผยแพร่

๓.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ หากวัสดุรายการนั้นมีเผยแพร่ไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของจังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๓.๓ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่มีพื้นที่คำนวณราคากลางพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ำกว่าราคาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ ให้ใช้ราคาสืบ และให้ทำบันทึกรายละเอียดการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๓.๔ กรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งโครงการ จะดำเนินการตามข้อ ๓.๓ หรือไม่ก็ได้

๓.๕ กรณีไม่มีราคาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่จังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง การสืบและกำหนดราคาวัสดุดังกล่าวให้ทำบันทึกการสืบและกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๓.๖ กรณีสถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เกิน ๘๐ กิโลเมตร สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่จังหวัดใกล้เคียง หรือในท้องที่อื่นใด โดยใช้ราคาต่ำสุดและทำบันทึกการสืบและกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

และยังมีรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อ ๔ - ๘ ตามประกาศฯขอให้กรรมการฯศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายประเสริฐ -

เนินกลาง หมู่ที่ ๕

สรุป

ตามคำสั่ง อบต.ควนพังที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายประเสริฐ - เนินกลาง หมู่ที่ ๕ จึงขอให้กรรมการช่วยกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ถูกต้องและ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนเพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

คณะกรรมการได้ถอดแบบ คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ และร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนแล้ว กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายประเสริฐ - เนินกลาง หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกฯ) ทราบ เพื่อสั่งการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม


ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายเสฐฐ์พิชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ(นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายประเสริฐ - เนินกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอระนองพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันปรึกษาหารือ พิจารณาจัดทำและกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน



(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-นช.

รายละเอียดโครงการ / ขอบเขตงาน (Project detail)

I

ข้อบัญญัติ 65

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายนาขประเสริฐ -นิมกลาง (4x130x0.15) หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปราชการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง 6.00 m. คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า 320.00 m. จุดเริ่มต้นก่อสร้างต่อจาก คส.ล.เดิม กม.00+190 สิ้นสุด กม.00+320 รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m.

-ทำการถมป่าเขตรอง ก่อจัดอุปสรรค เกรตปรับขยพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 728.00 sq.m.

ใช้ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 156.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชน3) 1-Ø 0.40 x 6.00 m. ที่ กม.00+199 พร้อมแนวรยต่อท่อทรอยต่อกลกลับบดอัด

-วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชน3) 1-Ø 0.40 x 6.00 m. ที่ กม.00+230 พร้อมแนวรยต่อท่อทรอยต่อกลกลับบดอัด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78.00 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 130.00 sq.m.

รวมปริมาณหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 25.35 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการห่างจากหลักเขตเดิม 100 เมตร หลักต่อไป ทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงแบบที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ข้อบัญญัติ 65

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. (Reinforced concrete road) สายนายประเสริฐ -นิมกลาง (4x130x0.15 m.) หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 19 มกราคม 2565 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 36/2565 ลง 13 ม.ค. 65) มีวัน 30.00 - 30.99 บ./ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	sq.m.	780.00	1.79	1,396.20	1.3984	2.50	1,952.45	ปรับพื้นที่เดิม
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	156.00	262.63	40,970.28	1.3984	367.26	57,292.84	ดูรังเดิมรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน R.C.pipe culverts Ø 0.40 m.	m.	12.00	1,151.23	13,814.76	1.3984	1,609.88	19,318.56	ท่อลอด คลส
4	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	26.00	532.26	13,838.76	1.3984	744.31	19,352.12	ทรายรองพื้นทาง
5	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	520.00	385.46	200,439.20	1.3984	539.03	280,294.18	คอนกรีตพื้นทาง
6	งาน construction & contraction joint	m.	48.00	195.14	9,366.72	1.3984	272.88	13,098.42	เดือหดตัว/หดก่อสร้าง
7	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	23.35	523.77	12,230.03	1.3984	732.44	17,102.47	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
8	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	474.57	1,898.28	1.3984	663.64	2,654.55	หลักเขตทาง อบต.
9	งาน project label	set	1.00	3888.09	3,888.09	1.3984	5,437.11	5,437.11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
					297,842.32	total		416,502.70	
								416,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)									
ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									297,842.32
ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									/
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									/
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									1.3984
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									/

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่

(Handwritten signature and initials)