

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road ) สายไสขาม ซอย ๑ - เขต หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐ บาท ( -สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๗.๐๐ เมตร คันทางกว้าง ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างต่อจาก คสล.เดิม รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัด แน่นตามกำหนด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีตรวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๒๔.๓๗ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และทุกๆระยะ ๑๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาข้าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็น ๕๙๖,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน -)

### ๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายเสกสรรค์ พัดชาวุฒิ แก้วทวี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายปรีชา จินดานุ              | ตำแหน่ง นายช่างโยธา        |
| ๖.๓ นายณภสินธุ์ สืบสาย            | ตำแหน่ง นายช่างโยธา        |

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖