



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	21/2559
รับวันที่	2 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา	11:30 น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๙๕-๙๕๘-๒๘๔

ที่ นศ ๙๕๑๐๓/๐๓๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประมาณราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองสายวงแหวน-คลองห้วยข่อย-ห้วยยายหอ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนพัง

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประมาณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอนุชิต ช่วยบรรจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดอบต.....

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก อบต.....

(นายบุญล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ โครงการขุดลอกเหมืองสายวงแหวน-คลองห้วยข่อย-ห้วยยายหอ หมู่ที่ 7

หน่วยงาน กองช่าง

ประเภท งานทาง,สะพานท่อเหลี่ยม คำสั่งราคากลางเลขที่ 29/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า F_N	ราคาต่อ หน่วย $\times$ ค่า F_N	ราคากลาง
1	งานถมกลาง	1,920	ตร.ม.	1.02	1,958.40	1.3582	2,659.90	2,659.90
2	งานขุด	1,581	ลบ.ม.	31.54	49,864.74	1.2509	62,375.80	62,375.80
3	งานลูกรัง	60	ลบ.ม.	166.78	10,006.80	1.3582	13,591.24	13,591.24
4	ท่อคสล.ขนาด 0.80x1.00	4	ท่อน	1,956.00	7,824.00	1.3582	10,626.56	10,626.56
5	ท่อคสล.ขนาด 0.60x1.00	8	ท่อน	1,456.00	11,648.00	1.3582	15,820.31	15,820.31
6	ป้าย	1	ป้าย	3000.00				3,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน		หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์						108,073.81

ข้อเสนอแนะ ในการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการขุดลอกเหมืองสายวงแหวน-คลองห้วยข่อย-ห้วยยายหอ หมู่ที่ 7 ควรคำนวณราคากลางดังนี้

ประมาณราคาก่อสร้าง 108,073.81 บาท

ปรับลด - % 829.24 บาท

คิดราคากลางเป็นเงิน 108,000.00 บาท หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุชิต ช่วยบรรจง)

(นายพิทยา สันติวรกุล)

(นายปรีชา จินดานุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

(นายนิคม ด้วงแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง				
ประเภท	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
โครงการ	โครงการขุดลอกเหมืองสายวงแหวน-คลองห้วยข่อย-ห้วยยายโย หมู่ที่ 7				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	27 มกราคม 2559
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	31,437.20	1.3582	42,698.01	
2	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	49,864.74	1.2509	62,375.80	
	ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			108,073.81	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			108,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาก่อสร้างรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร

โครงการขุดลอกเหมืองสายวงแหวน-คลองห้วยข่อย-ห้วยยายโย หมู่ที่ 7

ประมาณราคาก่อสร้าง 108,000 บาท

ปรับลดลง - บาท

คิดราคากลาง เป็นเงิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ.....

นายปรีชา จินดานุ นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ.....

นายอนุชิต ช่วยบรรจง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ.....

นายอภิรักษ์ พงนะ ปลัด อบต.ควนพัง

ลงชื่อ.....ตรวจ.....

นายณัฐ ธานีรัตน์ นายก อบต.ควนพัง

ประมวลการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ตามแบบ


[illegible]

อัตราค่างานดิน 2558

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซลาที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานฉาบบำ						
	ค่าฉาบบำ	ตร.ม.	1.02	0.16	0.20	1.18	1.22
	ค่าฉาบบำและถมดินไม้	ตร.ม.	2.03	0.33	0.41	2.36	2.44
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	15.30	2.97	3.71	18.27	19.01
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	37.01	12.96	16.20	49.97	53.21
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.16	25.71	32.14	79.87	86.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.35	4.20	5.25	23.55	24.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	13.43	3.02	3.78	16.45	17.21
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	13.77	2.67	3.34	16.44	17.11
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.45	1.70	2.13	8.15	8.58
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.53	3.34	4.18	28.87	29.71
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.54	5.18	6.48	36.72	38.02
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	20.76	4.08	-	24.84	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.94	21.60	-	66.54	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	40.79	12.46	-	53.25	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่างานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.29	5.75	7.19	36.04	37.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	27.76	10.80	13.50	38.56	41.26
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.84	10.80	13.50	41.64	44.34
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	30.66	11.40	14.25	42.06	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	33.73	11.40	14.25	45.13	47.98
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.49	0.08	-	0.57	-



ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน

35 กม.

71.81 บาท/ตัน

...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน

2,828.81 บาท/ตัน

... ต้นทุนคอนกรีตหยาบ(ซีเมนต์ 252 กก. ทราย 0.62 ลบ.ม. หิน 0.97 ลบ.ม.)

1,411.00 บาท/ลบ.ม.

... ต้นทุนปูนทรายผสมยาแนวท่อ(ซีเมนต์ 400 กก. ทราย 1 ลบ.ม.)

1,604.00 บาท/ลบ.ม.

... ต้นทุนคอนกรีต ค.2

1,722.00 บาท/ลบ.ม.

12.1 -ขนาด 0.40x1.00 ม. / เมตร

(แบบ ก)	(แบบ ค)
(แบบ ข)	(แบบ ง)

- ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน

- ค่าทรายถมหลังท่อ =

1.31	1.29	ลบ.ม.
------	------	-------

- ค่าคอนกรีตหยาบ =

0.03	0.14	ลบ.ม.
------	------	-------

- งานยาแนวท่อ =

0.01	0.01	ลบ.ม.
------	------	-------

- ค่าดำเนินการ =

ราคาต่อเมตร

... ค่างานต้นทุนวางท่อ O 0.40 ม. ต่อ 1 ท่อน

(แบบ ค)		(แบบ ก)
(แบบ ง)		(แบบ ข)
~~574.77~~	บาท	574.77
219.59	บาท	222.99
203.71	บาท	40.74
16.04	บาท	16.04
80.00	บาท	80.00
1,094.11	บาท	934.54
1,094.00	บาท	934.00

12.2 -ขนาด 0.60x1.00 ม. / เมตร

- ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน

- ค่าทรายถมหลังท่อ =

1.31	1.29	ลบ.ม.
------	------	-------

- ค่าคอนกรีตหยาบ =

0.04	0.20	ลบ.ม.
------	------	-------

- งานยาแนวท่อ =

0.01	0.01	ลบ.ม.
------	------	-------

- ค่าดำเนินการ =

ราคาต่อเมตร

... ค่างานต้นทุนวางท่อ O 0.60 ม. ต่อ 1 ท่อน

823.83	บาท	823.83
218.86	บาท	222.26
277.79	บาท	55.56
16.04	บาท	16.04
120.00	บาท	120.00
1,456.52	บาท	1,237.69
1,456.00	บาท	1,237.00

12.3 -ขนาด 0.80x1.00 ม. / เมตร

- ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน

- ค่าทรายถมหลังท่อ =

1.22	1.20	ลบ.ม.
------	------	-------

- ค่าคอนกรีตหยาบ =

0.05	0.26	ลบ.ม.
------	------	-------

- งานยาแนวท่อ =

0.01	0.01	ลบ.ม.
------	------	-------

- ค่าดำเนินการ =

ราคาต่อเมตร

... ค่างานต้นทุนวางท่อ O 0.80 ม. ต่อ 1 ท่อน

1,210.28	บาท	1,210.28
203.89	บาท	207.29
366.68	บาท	73.34
16.04	บาท	16.04
160.00	บาท	160.00
1,956.89	บาท	1,666.95
1,956.00	บาท	1,666.00

12.4 -ขนาด 1.00x1.00 ม. / เมตร

- ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน

- ค่าทรายถมหลังท่อ =

1.05	1.03	ลบ.ม.
------	------	-------

- ค่าคอนกรีตหยาบ =

0.06	0.32	ลบ.ม.
------	------	-------

- งานยาแนวท่อ =

0.01	0.01	ลบ.ม.
------	------	-------

- ค่าดำเนินการ =

1,565.00	บาท	1,565.00
175.11	บาท	178.51
451.87	บาท	90.37
16.04	บาท	16.04
200.00	บาท	200.00

109	ศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	100.47	100.47	
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	200.94	200.94	
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	373.84	373.84	
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	574.77	574.77	
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	823.83	823.83	
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,210.28	1,210.28	
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,672.90	1,672.90	
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,528.04	2,528.04	
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,700.93	3,700.93	
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,476.64	5,476.64	
129	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	38.47	38.47	
130	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.62	12.62	
131	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	35.05	35.05	
132	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	35.05	35.05	
133	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73	46.73	
134	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	53.74	53.74	
135	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	49.54	49.54	
136	กรอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	50.94	50.94	
137	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	158.88	158.88	
138	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	247.66	247.66	
139	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	140.19	140.19	
140	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86	144.86	
141	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	233.64	233.64	
142	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	224.30	224.30	
143	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	878.50	878.50	
144	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,245.88	1,245.88	
145	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	2,607.27	2,607.27	
146	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	3,858.87	3,858.87	
147	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	15.89	15.89	
148	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	19.63	19.63	
149	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	172.90	172.90	
150	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92	186.92	
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโซลัสโก้	ตร.ม.	163.55	163.55	

... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	52.66 บาท	
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อกดทับ (...10+11+12) x 1.6		=	84.25 บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อกดทับ		=	39.39 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	123.64 บาท	(แน่น)

7 งานรองพื้นทางลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	50.00 บาท	(หลวม)
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	22.74 บาท	
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	5.00 กม.	=	19.92 บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	92.66 บาท	
อัตราส่วนการยุบตัว (...18 x 1.3)		=	166.78 บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		=	39.39 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน (...19+...20)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	206.17 บาท	(แน่น)

7.1 งานไหล่ทางลูกรัง (กรณีไหล่ทางเป็นลูกรัง)

... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(ราคาเท่ารองพื้นทางลูกรัง)		=	166.78 บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อกดทับ(ไหล่ลูกรัง)		=	50.87 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	217.65 บาท	(แน่น)

8 งานชั้นพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	252.00 บาท	(หลวม)
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	25.00 กม.	=	98.13 บาท	
... รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	350.13 บาท	
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อกดทับ (...23) x 1.5		=	525.19 บาท	
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อกดทับ		=	61.53 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน (...24+...25)	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	586.72 บาท	(แน่น)

ราคาวัสดุแอสฟัลท์

ยางแอสฟัลท์จากโรงงาน กรุงเทพฯ ไปยังหน้างาน

ค่าขนส่งยางแอสฟัลท์จากโรงงานถึงหน้างาน	850 กม.	=	1,607.35 บาท/ตัน	
ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1h ที่โรงงาน	ตันละ	=	25,359.00 บาท	
ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1 ที่โรงงาน	ตันละ	=	25,156.00 บาท	
ค่ายางแอสฟัลท์ CRS-2 ที่โรงงาน	ตันละ	=	24,310.00 บาท	
ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1h รวมค่าขนส่ง	ตันละ	=	26,966.35 บาท	(Ys)
ค่ายางแอสฟัลท์ CSS-1 รวมค่าขนส่ง	ตันละ	=	26,763.35 บาท	(Yp)
ค่ายางแอสฟัลท์ CRS-2 รวมค่าขนส่ง	ตันละ	=	25,917.35 บาท	(Y)

ราคาวัสดุ AGGREGATE

ค่าขนส่งหินจากแหล่งถึงหน้างาน	25 กม.	=	72.07 บาท/ลบ.ม.	
ราคาหิน 1/2 " ที่แหล่ง	ลบ.ม. ละ	=	252.00 บาท	
ราคาหินฝุ่น ที่แหล่ง	ลบ.ม. ละ	=	252.00 บาท	
ราคาหิน 1/2 " รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน	ลบ.ม. ละ	=	324.07 บาท	(X)