

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt concrete) สายสุนทรภักดี - ห้วยพิพาท (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๖๖๙,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างต่อจาก ถนนลาดยางเดิม รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๙.๖๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด ก่อสร้างชั้นพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด งาน PRIME COAT กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ ตารางเมตร จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐ + ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๖๙,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ สรุปรายการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายปรีชา จินดานุ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายณกสินธุ์ สืบสาย | กรรมการ |

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗