



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๒๐๘
รับวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘
เวลา ๑๕.๔๕ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๕-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.กำหนดราคากลาง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๗๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งนาหินหมู่ที่ ๗ ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)
กรรมการฯ

(นายเสฐรัฐพิชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑๑๗ (๒)

ความเห็นปลัดฯ

เพื่อโปรดพิจารณา ต้นทุนการดำเนินงาน ๕๕๖,๐๐๐ บาท ในลักษณะ
- ค่าจ้างช่างก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าขนส่ง ๕๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอื่น ๆ ๕๖,๐๐๐ บาท
รวม ๕๕๖,๐๐๐ บาท
(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา) ๑๐ มีนาคม ๖๘

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันลงนาม ผู้อำนวยการกองคลัง ๒๕ มี.ค. ๖๘

คำสั่งนายก

๒๐๘/๒๕๖๘

- ต้นทุนการดำเนินงาน ๕๕๖,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ค่าขนส่ง ๕๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอื่น ๆ ๕๖,๐๐๐ บาท
รวม ๕๕๖,๐๐๐ บาท
๑๐.๐๓/๖๘

(นายไชยเชษฐ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

- D

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งนาหิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบ ปร.4

คำนวณราคาโดย คกก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 775/2567 ลว 16 ต.ค. 67) เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล	224,357.00	1	224,357.00	
2	งานขานบ่อ	924.59	1.3091	1,210.38	
3	งานทดสอบวิเคราะห์และอนุญาต	13,659.63	1	13,659.63	
4	งานฐาน คสล.ระบบกรองสนิมเหล็กน้ำบาดาล	3,175.97	1.3091	4,157.66	
5	งานระบบจ่ายน้ำประปา	90,137.51	1.3091	117,999.01	
6	งานระบบสูบน้ำ	2,994.30	1.3091	3,919.84	
7	งานระบบไฟฟ้า	23,954.40	1.3091	31,358.71	
8	งานป้ายโครงการ	3,000.00	1	3,000.00	
9	งานเบ็ดเตล็ด	1,000.00	1.3091	1,309.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Fator F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				400,971.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ(สี่แสนเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)			400,971.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งนาหิน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอระนองพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบ ปร.4

คำนวณราคาโดย คกก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 775/2567 ลง 16 ต.ค. 67) เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	งานถึงกรองสนิมเหล็กน้ำบาดาล	67,266.00	1.00	67,266.00	
	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ 2 HP	24,900.00	1.00	24,900.00	
				92,166.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ(เก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)			92,166.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา										แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/4
กลุ่มงาน										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งนาค										
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง										
คำนวณราคาโดย คกก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 775/2567 ลง 16 ต.ค. 67) เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568 ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 150 มม.	100.00	ม.	2,243.57	224,357.00	-	-	224,357.00	//สำนักงานประมาณ	
	ลึก 100.00 ม. ท่อ PVC 13.5 มอก. 17-2532								5.ค.67 รวม F แล้ว	
	จำนวน 1 บ่อ									
(ราคาจากกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เป็นราคารวมค่าแรง และค่า Factor F. แล้ว)										
รวมค่างานบ่อบาดาล								224,357.00		
2	งาน คสล. ขนบ่อ 1.00 x 1.00 x 0.15 ม.									
	คอนกรีต 1:2:4 240 ksc. Cube	0.15	ม. ³	2,620.00	393.00	327.00	49.05	442.05	//ราคา พณ.ศ.	
	เหล็ก RB 6	3.26	กก.	21.89	71.36	4.40	14.34	85.71		
	ไม้แบบ รวมคร่าว ค้ำยัน	0.60	ม. ²	504.67	302.80	139.00	83.40	386.20	"	
	ตะปู	0.15	กก.	37.39	5.61	0.00	0.00	5.61	"	
	ลวดผูกเหล็ก	0.10	กก.	50.16	5.02	0.00	0.00	5.02	"	
รวมค่างาน คสล. ขนบ่อ								924.59		

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

แบบ ปร.4 แผ่นที่2/4									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	รวม	หมายเหตุ
								คำวัสดุและแรงงาน	
3	งานทดสอบวิเคราะห์และอนุญาต								
	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	ตัวอย่าง	0		1,350.00	1,350.00	1,350.00	กรมทรัพยากรน้ำ
	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ แบบ 10 ซม.	1	บ่อ	0		9,531.35	9,531.35	9,531.35	กรมทรัพยากรน้ำ
	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า	1	บ่อ	0		1,758.28	1,758.28	1,758.28	กรมทรัพยากรน้ำ
	ค่าใบอนุญาตเจาะบ่อ - ค่าใบอนุญาตใช้บ่อ	1	บ่อ	0		1,020.00	1,020.00	1,020.00	กรมทรัพยากรน้ำ
	รวมค่างานทดสอบวิเคราะห์และอนุญาต							13,659.63	
4	งานฐาน คสล. ระบบกรองสินเหล็กน้ำบาดาล								
	ขุดดิน - ถมดิน	0.45	ม. ³	0.00		112.00	50.40	50.4	
	ทรายหยาบ	0.35	ม. ³	700.93	245.32	112.00	39.20	284.52	
	คอนกรีต 1:2:4 240ksc. Cube	0.45	ม. ³	2,620.00	1179.00	327.00	147.15	1326.15	
	ไม้แบบ	1.50	ม. ²	504.67	757.00	139.00	208.50	965.50	
	ตะปู	0.50	กก.	37.39	18.69	0.00	0.00	18.69	
	เหล็ก RB 9	20.00	กก.	20.88	417.60	4.40	88.00	505.60	
	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	50.16	25.08	0.00	0.00	25.08	
	รวมค่างานฐานระบบกรองสินเหล็กน้ำบาดาล							3,175.94	

9

4

15-2021

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	แบบ ปร.4 แผ่นที่3/4	
								รวม	หมายเหตุ
5	งานระบบจ่ายน้ำประปา								
	ท่อเมน								
	ท่อ PVC 8.5 Ø 2 นิ้ว	1000.00	ม.	40.42	40,420.00	40.00	40,000.00	80,420.00	
	ท่อ บริการ PVC 8.5 Ø 3/4 นิ้ว	20.00	ชุด	35.07	701.40	10.52	210.40	911.80	
	เกตุวล้าทองเหลือง 2 นิ้ว	1.00	ชุด	700.00	700.00	400.00	400.00	1,100.00	
	ท่อเหล็ก GS-BSM Ø 3" (ท่อปลอกลดถนน)	24.00	เมตร	246.83	5,923.92	0.00	0.00	5,923.92	
	งานร้อยถนนถนน คสล.	3.20	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	160.00	160.00	
	งานดินชุด	1.60	ลบ.ม.			112.00	179.20	179.20	
	ทรายหยาบ	0.04	ลบ.ม.	700.93	28.03	0.00	0.00	28.03	
	คอนกรีต 1:2:4 240 ksc. Cube	0.48	ลบ.ม.	2620.00	1,257.60	327.00	156.96	1,414.56	
	รวมค่างานท่อเมน							90,137.51	
6	งานระบบสูบน้ำ								
	ท่อสูบ - ท่อส่ง								
	ท่อสูบน้ำในบ่อ PVC 13.5 Ø 2 นิ้ว	30.00	ม.	59.81	1,794.30	40.00	1200.00	2,994.30	
	รวมค่างานท่อสูบ - ท่อส่ง							2,994.30	

9

11/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	แบบ ป.ร.4 แผ่นที่4/4		หมายเหตุ
								รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	
7	งานระบบไฟฟ้า									
	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,000.00	1,000.00	16,500.00		
	สายเมนอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	70.00	ม.	11.92	834.40	25.00	1,750.00	2,584.40		
	สาย SUBMERSIBLE CABLE ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	100.00	ม.	36.70	3,670.00	12.00	1,200.00	4870.00		
	รวมค่างานระบบควบคุม							23,954.40		
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3000		
	รวมค่างานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							3,000.00		
9	งานเปิดเตล็ด	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)							363,311.63		

1

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)

[illegible]