



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ..... ๗๕๔
รับวันที่ ๑๖ ก.ก. ๖๔
เวลา ๑๕.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๓๕๔๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ (๗๔-๐๑) คลองห้วยช้อย – ไสพริก (หลังบ้านยวีสาน เพชรเรือง) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๖๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสกสรรค์พิศชาวดี แก้วทวี่)

ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)

กรรมการฯ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กิจกรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

பே. ௨.௧.௧௭ (௨)

- မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အကျမ်းဂန်များကို ဖတ်ရှုခြင်း

ความเห็นปลัดฯ

- 620' 620' 620' 620' 620' 620' 620' 620' 620' 620'

စစ်ကုန်ကုန် / မြေကုန်

အကယ်၍ အတည်ပြုနိုင်ပါက ခရစ်နှစ် ၂၀၁၆-ခုတွင် ပြန်လည်ထူထောင်
ပေးမည်ဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဆက်ချက်များကို စာမျက်နှာ

พระพรหมมุนี (นางสาวดวงเดือน จันทราศิตติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเพชรรัตน์ กมันฑา)

รองปลัดข้าราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพิ

คำสั่งนายกฯ

- ၂၀၁၈
- ၂၀၁၉
- ၂၀၂၀

(นายอนุกุล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จัดทำโดย....ผอ. กองช่าง

บันทึกการรายงานการประชุม



คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ (ท๔-๐๑) คลองห้วยข่อย - ไสพริก (หลังบ้านนายวิธาน เพชรเรือง) หมู่ที่ ๓
(ตามคำสั่ง อบต.ควนพั่งที่ ๓๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสฐิพัช พักชาวุฒิ แก้วทวี	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายปรีชา จินดานุ	กรรมการฯ		
๓. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ (ท๔-๐๑) คลองห้วยข่อย - ไสพริก (หลังบ้านนายวิธาน เพชรเรือง) หมู่ที่ ๓

สรุป

ตามคำสั่ง อบต.ควนพั่งที่ ๓๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ (ท๔-๐๑) คลองห้วยข่อย - ไสพริก (หลังบ้านนายวิธาน เพชรเรือง) หมู่ที่ ๓ จึงขอให้กรรมการช่วยกันถอด แบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติ ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ถูกต้องและ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทางราชการ และประชาชนเพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

คณะกรรมการได้ถอดแบบ คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ และร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนแล้ว กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. ๒๕๒๗ (ท๔-๐๑) คลองห้วยข่อย - ไสพริก (หลังบ้านนายวิธาน เพชรเรือง) หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๖๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท(หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกฯ) ทราบ เพื่อสั่ง การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-


ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่ มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายเสฐียรพัชญ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527(ท4-01) คลองห้วยข่อย - ไสพริก (หลังบ้านนาขวัญ เพชรเรือ) หมู่ที่ 3 ตำบลฉนวนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปราชการมาตรฐาน

รายการข้อกำหนดรายละเอียด ดังนี้
- ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527(ท4-01) สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 13.00 เมตร คลองห้วยข่อย - ไสพริก (หลังบ้านนาขวัญ เพชรเรือ) หมู่ที่ 3 ตำบลฉนวนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา
- จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

.....

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อไปโครงการหลักและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือลวดที่ทนไฟที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา

Hand V

all

9

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 (ท4-01) คลองห้วยข่อย - ไสพริก (เขล้าบ้านหนองหิน เพชรบูรณ์) หมู่ที่ 3 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคา วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดย คกก.ราคากลาง (ค่าจ้าง ที่ 309/2564 ลว 16 มิ.ย.64) นับวัน 28.00-28.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้าง ต้นทุน/ หน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า factor f	ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดเปิดหน้าดิน	56.00	ลบ.ม.	30.23	1,692.88	1.2764	38.59	2,160.79	// ต้นทุนและถม
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc)	100.00	ลบ.ม.	3,496.40	349,640.00	1.2764	4,462.80	446,280.50	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6	63.00	กก.	31.62	1,992.06	1.2764	40.36	2,542.67	
	- RB 12	5,106.00	กก.	31.62	161,451.72	1.2764	40.36	206,076.98	
4	งานหินทิ้ง	16.00	ลบ.ม.	397.00	6,352.00	1.2764	506.73	8,107.69	// หินทิ้งท้ายฝาย
5	งานราวกันตก(GS-BSM Ø 1.5")	13.50	ม.	147.41	1,990.04	1.2764	188.15	2,540.08	// ราวสะพานข้ามฝาย
6	ไม้กันประทุษร้าย								
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	3,646.62	3,646.62	1.2764	4,654.55	4,654.55	
		รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			526,765.32	รวมราคากลางทั้งสิ้น		672,363.25	
คิดเป็นงบประมาณ(หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)									672,000.00

ประมาณราคาเป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่

V-V

-9