

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๙๕-๙๕๕-๒๙๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ นศ ๙๕๑๐๓/ ๐๙๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประมาณราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๑๕๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขตหมู่ ๑-สี่แยกคอนยูง หมู่ที่ ๖
ตำบลควนพัง

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประมาณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบประเมินราคางาน
ก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอนุชิต ช่วยบรรจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.....

(นายอภิรักษ์ พงนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก อบต.....

(นายอนุกุล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขตหมู่1-สี่แยกดอนยุง หมู่ที่ 6 ตำบลกวนพั่ง

วันที่รับทราบราคา 15/2559 ณ. 21 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า FN	ราคาต่อหน่วย x ค่า FN	ราคาดังกล่าว
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (หินคลุก)	ตร.ม.	2,800.00	1.44	4,032.00	1.3582	1.9558	5,476.26
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	140.00	264.77	37,067.80	1.3582	359.6106	50,345.49
3	งานคอนกรีตผิวจราจร $fc'=240$ ksc.	ลบ.ม.	420.00	1,839.40	772,548.00	1.3582	2,498.2731	1,049,274.69
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,800.00	12.41	34,748.00	1.3582	16.8553	47,194.73
5	ค่าแบบข้าง (2 ข้าง)	เมตร	700.00	19.45	13,615.00	1.3582	26.4170	18,491.89
6	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก wire mesh	ตร.ม.	2,800.00	31.46	88,088.00	1.3582	42.7290	119,641.12
	เหล็ก DB O 12 มม.	ตัน	0.41	24,184.65	9,915.71	1.3582	32,847.5916	13,467.51
	เหล็ก RB O 19 มม.	ตัน	0.62	26,952.40	16,710.49	1.3582	36,606.7497	22,696.18
7	งานวัสดุรองต่อ							
	แผ่นโพน	แผ่น	6.00	35.00	210.00	1.3582	47.5370	285.22
	หยอดยางรองต่อคอนกรีต	เมตร	980.00	22.91	22,451.80	1.3582	31.1164	30,494.03
	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	63.00	307.85	19,394.55	1.3582	418.1219	26,341.68
	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
							TOTAL	1,386,708.82

ข้อเสนอแนะ ในการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากประมาณการก่อสร้าง

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขตหมู่1-สี่แยกดอนยุง หมู่ที่ 6 ตำบลกวนพั่ง

กำหนดราคากลางดังนี้

ประมาณราคาก่อสร้าง 1,386,708.82 บาท

ปรับลดลง -% 6,708.82 บาท

กิตราคาดังกล่าวเป็นเงิน 1,380,000.00 บาท

(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายอนุชิต ชัยบรรจง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางจินตนา ภักดีอักษร)

ลงชื่อ.....

(นายพิทยา สันติวรกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิคม ต้วงแก้ว)

ลงชื่อ.....

(นายปรีชา จินดา)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง				
ประเภท	งานทาง				
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตหมู่ 1-สี่แยกคอนยูง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	27 เมษายน 2559
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,019,008.14	1.3582	1,384,016.86	60 วัน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			1,387,016.86	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,380,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน				

เฉลี่ยราคาก่อสร้างรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ

บาท/กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตหมู่ 1-สี่แยกคอนยูง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

1,387,016.86 บาท

ปรับลดลง

7,016.86 บาท

คิดราคากลางเป็นเงิน

1,380,000.00 บาท

หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ ๑๗/๔/๕๙

นายปรีชา จินดานุ

นายช่วงโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ ๒ พ.ค. ๕๙

นายอนุชิต ช่วยบรรจง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ ๓ พ.ค.๕๙

นายอนันต์ พงนะ

ปลัด อบต.ควนพัง

ลงชื่อ.....อนุมัติ ๓ พ.ค. ๕๙

นายบุญฤทธ ธานีรัตน์

นายก อบต.ควนพัง

โครงการ	งานทาง
เส้นทางสาย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตหมู่ 1-สี่แยกดอนขุง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณการเมื่อวันที่	27 เมษายน 2559 ตามแบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม(หินคลุก)	2,800	ตร.ม.	-	-	1.44	4,032.00	4,032.00
2	งานทรายรองพื้น	140	ลบ.ม.	264.77	37,067.80	-	-	37,067.80
3	งานคอนกรีตผิวจราจร $f_c'=240$ ksc.	420	ลบ.ม.	1,839.94	772,774.80	-	-	772,774.80
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	2,800	ตร.ม.	-	-	12.41	34,748.00	34,748.00
5	ค่าแบบข้าง (2 ข้าง)	700	เมตร	-	-	19.45	13,615.00	13,615.00
6	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก WIRE MESH	2,800	ตร.ม.	26.46	74,088.00	5.00	14,000.00	88,088.00
	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.41	ตัน	20783.65	8,521.30	3,401.00	1,394.41	9,915.71
	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.62	ตัน	23,551.40	14,601.87	3,401.00	2,108.62	16,710.49
7	งานวัสดุรอยต่อ							
	แผ่นโพน	6	แผ่น	35.00	210.00	-	-	210.00
	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	980	เมตร	22.91	22,451.80	-	-	22,451.80
	หินคลุกไหล่ทาง	63	ลบ.ม.	307.85	19,394.55	-	-	19,394.55
	รวมราคาค่าต้นทุน	หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดบาทสิบสี่สตางค์						1,019,008.14

4