



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ นศ ๗๕๑๐๓/๐๗๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้มี
รายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค. ส. ล. ถนนสาย
สามแยกทุ่งโพธิ์ - ดอนพลอง หมู่ที่ ๘ ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒๕๖,๐๐๐.๐๐บาท (สองแสนห้าหมื่น
หกพันบาทถ้วน)รายละเอียดเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายเสกสรรค์ พิศาลวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ - พื่อตรา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางดวงเดือน หิรัญธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ

เห็นชอบ

(นายอนันต์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

(นายอนุกุล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/


โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (R.C. BOX CULVERTS) ขนาด 2.10 x 1.80 x 5.00 m. ชนิดช่องเดียว ถนนสายตามแยกทุ่งโพธิ์ - คอนพลอง หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอเนินฟูดย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง พร้อมถมทรายข้างท่อไม่น้อยกว่า 9 m³ ถมหินคลุก หน้าและหลังท่อไม่น้อยกว่า 8 m³ เกรดเฉลี่ยเรียบ จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด

.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณัฐพิชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการฯ


(นายปรีชา จินดา)
กรรมการฯ


(นายณัฐศักดิ์ สุทธิรักษ์)
กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ถ. ถนนสายตามแยกทุ่งโพธิ์ - คอนพลอง ขนาด 2.10 x 1.80 x 5.00 m (R.C.BOX CULVERTS) ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	บาท	ราคาต่อหน่วย	บาท		
4	คอนกรีต(B) ค3	11.23	m ³	0.00	0.00	436.0	4,895.408	4,895.41	
	ซีเมนต์	4.12	ton	2,831.78	11,666.93	0.00	0.00	11,666.93	
	ทราย	7.70	m ³	417.51	3,214.83	0.00	0.00	3,214.83	
	หิน	9.50	m ³	447.51	4,251.35	0.00	0.00	4,251.35	
	รวม							24,028.51	*
5	เหล็กเสริม	3.48	ton						
	rb 6	0.14	ton	23,156.54	3,265.07	4,100.00	578.10	3,843.17	
	rb 9	0.14	ton	22,006.55	3,102.92	4,100.00	578.10	3,681.02	
	db 12	2.71	ton	20,897.20	56,589.62	3,300.00	8,936.40	65,526.02	
	db 16	0.34	ton	20,682.24	7,073.33	3,300.00	1,128.60	8,201.93	
	db 20	0.00	ton	18,915.89	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
	rb 25	0.15	ton	20,682.24	3,060.97	2,900.00	429.20	3,490.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายสามแยกทุ่งโพธิ์ - คอนพลอง ขนาด 2.10 x 1.80 x 5.00 m (R.C.BOX CULVERTS) ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลควนพี้ อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	บาท	ราคาต่อหน่วย	บาท		
	รวม							84,742.31	*
6	ลวดผูกเหล็ก	83.30	kg.	56.39	4,697.29	0.00	0.00	4,697.29	*
7	งานไม้แบบ (3) (คิดราคาไม้ 3 ครั้ง)	98.98	m ²	409.07	40,489.75	0.00	0.00	40,489.75	รวมค่าวัสดุและค่า
	ไม้กระดานหรือเทียบเท่า	98.98	f ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	แรงงาน
	ไม้ไผ่คาน 4 mm.	98.98	m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ไม้คร่า	29.69	f ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ตะปู	24.74	kg.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	น้ำมันทาผิวไม้	98.98	m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง งาน ไม้แบบ							40,489.75	*
8	นั่งร้านท่อเหลี่ยม	11.00	m ²	0.00	0.00	133.00	1,463.00	1,463.00	
	เสาไม้ Ø 6"x6.00m.	6.00	pi	257.50	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	
	ไม้เนื้อแข็ง	10.14	f ³	532.71	5,401.68	0.00	0.00	5,401.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนสายตามแยกทุ่งโพธิ์ - คอนพลอง ขนาด 2.10 x 1.80 x 5.00 m (R.C.BOX CULVERTS) ข้อเท็จจริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลควนพื้ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	บาท	ราคาต่อหน่วย	บาท		
	เนื้อ ฝักรู ตะปู 10% ของค่าวัสดุ	10.00	%	0.00	694.66	0.00	0.00	694.66	*
	รวม							9,104.34	
9	รอยต่อคอนกรีต	3.01	m ²	440.00	1,324.40	0.00	0.00	1,324.40	
	กระสายฐานอ้อย							0.00	
	ยางมะตอย								
	รวม							1,324.40	*
10	วัสดุฐานถม								
	ทรายถมข้างท่อ	9.00	m ³	427.51	3,847.59	0.00	0.00	3,847.59	
	หินคลุก	8.00	m ³	327.51	2,620.08	0.00	0.00	2,620.08	
	รวมค่างานวัสดุถม							6,467.67	*
11	งานเปิดตัด								
	ขนตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร	1.00	ls	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	*

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ท่อลอดทหี่ยม ค.ศ.ล. ถนนสายสามแยกทุ่งโพธิ์ - คอนพลอง ขนาด 2.10 x 1.80 x 5.00 m (R.C.BOX CULVERTS) ข้อสังเกต

สถานประกอบการ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลความเพ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยกรกองช่าง เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561

[illegible]