

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road สายชอยประปา หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ประมาณราคาโดย กก.ราคากลาง

2 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	sq.m.	1,041.60	1.74	1,812.38	1.4019	2.44	2,540.78	ปรับพื้นที่เดิม
2	งาน earth embankment	cu.m.	208.32	192.64	40,130.76	1.4019	270.06	56,259.32	ดูปริมาณคันทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	37.20	388.28	14,444.02	1.4019	544.33	20,249.07	ทรายรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	744.00	362.77	269,900.88	1.4019	508.57	378,374.04	คอนกรีตพื้นทาง
5	งาน construction & contraction joint	m.	72.00	172.76	12,438.72	1.4019	242.19	17,437.84	เพื่อหดตัว/หยุดก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	36.27	542.25	19,667.41	1.4019	760.18	27,571.74	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
7	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	408.04	1,632.16	1.4019	572.03	2,288.13	หลักเขตทาง อยบต.
8	งาน project label	set	1.00	3,893.18	3,893.18	1.4019	5,457.85	5,457.85	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
						total		510,178.76	
						คิดเป็นเงินประมาณ(ให้แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		510,000.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									363,919.51
									/
									/
									1.4019
									/

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่