

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (CONCRETE) สายบ้านไผ่สาม- คลอง รพพ. หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยการกองช่าง ฯ

25 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบ)	SQ.M.	2,000.00	1.76	3,520.00	1.4019	2.47	4,934.69	ถางป่าจุดต่อ
2	งาน sand cushion under concrete pavement	CUM.	80.00	623.52	49,881.60	1.4019	874.11	69,929.02	ทรายรองเบแน่น 75%
3	งาน portland cement concrete pavement	SQ.M.	1,600.00	405.42	648,672.00	1.4019	568.36	909,373.28	คอนกรีตพื้นทาง
4	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	CUM.	80.00	339.55	27,164.00	1.4019	476.02	38,081.21	หินคลุกเกลี่ยเรียบ
	concrete								
5	งาน expansion joint	M.	28.00	331.73	9,288.44	1.4019	465.05	13,021.46	เพื่อขยายตัว
6	งาน construction & contraction joint	M.	288.00	133.26	38,378.88	1.4019	186.82	53,803.35	เพื่อหดตัวหยุดก่อสร้าง
7	งาน Longitudinal joint	M.	-	-	-	1.4019	-	-	ตัดตามยาว
								1,089,143.01	

รวมยอดยกไป

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคา ให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆไม่ ได้ทั้งสิ้น

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (CONCRETE) สายบ้านไสขาม- คลอง รพช. หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยการกองช่าง ฯ

25 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
8	งาน project label	SET	1.00	2,139.96	2,139.96	1.4019	3,000.01	3,000.01	ป้ายโครงการ
	TOTAL							1,092,143.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)								1,092,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

779,044.88
/
/
1.4019
/

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพัชราวุธ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดา)

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ