

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road)สายไล่ไผ่ – หุ้งมหาชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๖๙๙,๐๐๐ บาท (-หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๖๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างจาก กม.๐๐+๐๐๐ สิ้นสุดที่ กม. ๐๐ + ๒๕๕ รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๓.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง จาก กม ที่ กม ๐๐ + ๑๕๐ - กม ๐๐ + ๒๕๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด วางท่อ ค.ส.ล. ๑ - Ø ๐.๔๐ X ๘.๐๐ เมตร ที่ กม. ๐๐ +๒๒๕ พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับ บดอัดแน่น ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๓๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมทางเชื่อมและปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐.๙๔ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็น ๗๐๗,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายเสกฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายปรีชา จินดานุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๖.๓ นายณภสินธุ์ สืบสาย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕