

4. การรีดถอนเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินของผู้อื่นเข้าเป็นหนทางของผู้อื่นในการดำเนินการ การปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้อื่นทั้งสิ้น

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

บัญชี 64

ก่อสร้างถนน ก.ส.ล. (CONCRETE 5x300x0.15 m) สายไสขามซอย 3 - ไสขามซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภออินทูปูละ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนผังโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย กก.ราคากลาง (กำลังที่ 801/2563 ลง 22 ต.ก. 63)

| รายการ                                  | หน่วย | ปริมาณ   | ราคาต่อ | ราคาทุน    | ค่า factor f | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง(บาท) | หมายเหตุ               |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| 1 งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)   | sq.m. | 2,100.00 | 1.68    | 3,528.00   | 1.3984       | 2.35         | 4,933.56      | ปรับพื้นที่ทางเดิม     |
| 2 งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดทับ         | sq.m. | 1,980.00 | 10.56   | 20,908.80  | 1.3984       | 14.77        | 29,238.87     | ลูกรัง 10 cm           |
| 3 งาน earth embankment                  | cu.m. | 420.00   | 215.12  | 90,350.40  | 1.3984       | 300.82       | 126,346.00    | ลูกรังถมกันทาง(ถนน)    |
| 4 งาน sand cushion under concrete       | cu.m. | 75.00    | 570.29  | 42,771.75  | 1.3984       | 797.49       | 59,812.02     | ทรายรองพื้นทาง         |
| 5 งาน portland cement concrete pavement | sq.m. | 1,500.00 | 351.42  | 527,130.00 | 1.3984       | 491.43       | 737,138.59    | คอนกรีตพื้นทาง         |
| 6 งาน construction & contraction joint  | m.    | 145.00   | 146.16  | 21,193.20  | 1.3984       | 204.39       | 29,636.57     | เดือหดตัว/หยุดก่อสร้าง |
| 7 งาน longitudinal joint                | cu.m. | 300.00   | 59.41   | 17,823.00  | 1.3984       | 83.08        | 24,923.68     | รอยต่อตามยาว           |
| 8 งาน expansion joint                   | piece | 5.00     | 248.81  | 1,244.05   | 1.3984       | 347.94       | 1,739.68      | เดือขยายตัว/ตามขวาง    |
|                                         |       |          |         |            |              | รวมยอดยกไป   | 1,013,768.96  |                        |
|                                         |       |          |         |            |              |              |               |                        |
|                                         |       |          |         |            |              |              | 724,949.20    |                        |
|                                         |       |          |         |            |              |              | /             |                        |
|                                         |       |          |         |            |              |              | /             |                        |
|                                         |       |          |         |            |              |              | /             |                        |
|                                         |       |          |         |            |              |              | /             |                        |

คำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

จ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

or F งานก่อสร้างทาง

or F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ราคา ต้นทุนการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น





ประมาณราคา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย คกก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 801/2563 ลง 22 พ.ค. 63)



12