



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๓๒๖
รับวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๗
รับวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๗

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๕-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.กำหนดราคากลาง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายเลียบคลองหนองไทร (๔ x ๑๓๐ x ๐.๑๕ m.) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ


(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
ประธานกรรมการ


(นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

ความเห็นปลัดฯ

- เพื่อโปรดพิจารณา กำหนดราคา
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองหนองไทร (๔ x ๑๓๐ x ๐.๑๕ m.)
เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ในวงบอจ.

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายเลียบคลองหนองไทร

(๔ x ๑๓๐ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง


(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๑๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสฐียรพัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการ		
๒.	นายณณสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		
๓.	นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายเลียบคลองหนองไทร (๔ x ๑๓๐ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สรุป ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายเลียบคลองหนองไทร (๔ x ๑๓๐ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขอให้คณะกรรมการช่วยกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน เพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปการข้อกำหนดและถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายเลียบบคลองหนองไทร (๔ x
๑๓๐ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ และร่วมกันพิจารณาเห็นว่าเป็นราคากลางที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และ
ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
๕๑๐,๐๐๐ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม
วาระที่ ๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีปิด
การประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นายณณกันต์ สืบสาย)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา,ผช.นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายเลียบคลองหนองไทร (๔ x ๑๓๐ x ๐.๑๕ m.) ความแฉ่งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฐพัชร์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-ผช. นช.

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน (Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายเลียบริดลิ่งหนองไทร (4x130x0.15 m.) หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- เขตทางกว้าง 6.00 m. คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า 130.00 m.
- ทำการถมป่าจุดคอ ก่อตั้งอุโมงค์ เกรตปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 sq.m.
- งานถมดินยกกระสันคันทางกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.50 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 325.00 sq.m. ใช้หินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 227.50 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
- ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 728.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 156.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
- วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก. ชั้น 3) 1-Ø 0.80 x 2.00 m. พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด
- ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78.00 cu.m.
- ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 sq.m.
- รวมปริมาตรหินลูกรังทั้งหมดไม่น้อยกว่า 25.35 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ
2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุอื่นที่จำเป็นในงานก่อสร้างขึ้นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา

.....

.....

.....

.....

ข้อบัญญัติ 67

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ก.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายเลียบคลองหนองไทร (4x130x0.15 m.) หมู่ที่ 1 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดย กก.ราคากลาง (กำลังที่ 123/2567 ลว 5 ก.พ. 67) นับวัน 30.00 - 30.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคาากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดบว)	sq.m.	780.00	1.79	1,396.20	1.4054	2.52	1,962.22	ปรับพื้นที่ทางเดิม
2	งาน soil auger agate subbase	cu.m.	227.50	200.69	45,656.98	1.4054	282.05	64,166.31	ถูกรังถมรองพื้นทาง(แนบ)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	26.00	476.02	12,376.52	1.4054	669.00	17,393.96	ทรายรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	520.00	518.97	269,864.40	1.4054	729.36	379,267.43	คอนกรีตพื้นทาง
5	งานconstruction & contraction joint	m.	52.00	172.68	8,979.36	1.4054	242.68	12,619.59	เพื่อหดตัว/หลุดก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	25.35	560.41	14,206.39	1.4054	787.60	19,965.67	หินกลุ่ให้ทาง(แนบ)
7	งาน R.C.pipeculverts Ø 0.80 m.	m.	2.00	2,763.95	5,527.90	1.4054	3,884.46	7,768.91	ท่ออลู คสล
8	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	475.34	1,901.36	1.4054	668.04	2,672.17	หลักเขตทาง อบต.
9	งาน project label	set	1.00	3000.00	3,000.00	1.4054	4,216.20	4,216.20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
				362,909.11		total		510,032.46	
คิดเป็นเงินบาท(รวมค่าจ้าง/ค่าขนส่ง/ค่าวัสดุ/ค่าแรง/ค่าเช่าเครื่องจักร/ค่าเผื่อ)									

ผลรวมค่าจ้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้ช่วยพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้ช่วยอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

362,909.11	
/	
/	
1.4054	
/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ ได้ถึงความจำเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและตอบแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการที่กำหนดและจะถือว่าความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานั้นเป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น