

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ นศ ๗๕๑๐.... / วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้มี
รายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสะพานดอน
หมาก-ปากแพรก หมู่ที่ ๓ ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๐ และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๒๔๑,๐๐๐.๐๐.-บาท(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)รายละเอียดเสนอมาร่วมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)

กรรมการฯ

(นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒๑๑๗ (๒)

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
โดยกองช่างไม่เสนอขอความเห็นชอบจากคกก. -

ความเห็นปลัดฯ

(นางดวงเดือน หิรัญธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภินันท์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

- ส่งคกก. ๑๕๗๗๗

- ๑๕๗๗๗

๑๕๗๗

๑๕๗๗

(นายอนุกุล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายละเอียดโครงการ (Project detail)


1/

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสะพานดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,100.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินปลา(ผ่าน)ตะแกรงในจุดที่เป็นหลุมบ่อตลอดสายปริมาตรไม่น้อยกว่า 231.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ ลงหินคลุกทำผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,100.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ


จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐพิชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

.....


(นายปรีชา จินดานุ)

กรรมการฯ



(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน สายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก- ปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลควนพั่ง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยการกองช่าง 8 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบ)	SQ.M.	3,300.00	1.75	5,775.00	1.4019	2.45	8,095.97	ถางป่าชุดอ
2	งาน crushed rock soil aggregate Type Base	CU.M.	330.00	338.53	111,714.90	1.4019	474.59	156,613.12	หินคลุกเกลี่ยเรียบ
3	งาน Stone end grate	CU.M.	231.00	226.62	52,349.22	1.4019	317.70	73,388.37	หินคลุกปลายตะแครง
4	งาน project label	SET	1.00	2,139.96	2,139.96	1.4019	3,000.01	3,000.01	ป้ายโครงการ
	TOTAL							241,097.47	

คิดเป็นเงินประมาณ(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะได้อเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกฐิตพัชราวุธ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายปรัชชา จินดา)

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

งวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสะพานคอนหมาก – ปากแพรก

หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น (ตามเอกสารกำหนดการแบ่งงวดงาน) การจ่ายเงิน และกำหนดแล้วเสร็จ โดยแบ่งเป็น 1 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ - ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

-ทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ข้อกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

-โดยทำการวางป่าขุดตอปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,100.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร

-ลงหินปลายตะแกรง(หินผ่าน)ในจุดที่เป็นหลุมบ่อตลอดสายปริมาตรไม่น้อยกว่า 231.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

-ลงหินคลุกทำผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 1,100.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

-งานเคลียร์พื้นที่หน้างาน และทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย ส่งผลการทดสอบวัสดุ(ถ้ามี/ต้องผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว

-กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ

(นายเสฐรุต พักชาวุฒิ แก้วทวี)

ลงชื่อ

(นายปรีชา จินดานุ)

ลงชื่อ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)