

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road) สายไสขาม – คลอง รพช หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๘๖๖,๐๐๐ บาท (-แปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๖.๔๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.๐๐+๐๐๐ สิ้นสุด กม.๐๐ + ๒๕๖ จุด คสล.เดิม รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๔๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๘.๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างยกระดับคันทางจาก กม. ๐๐ + ๐๘๐ - กม.๐๐+๒๓๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๔๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด ก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๓.๖๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๐๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด วางท่อ ค.ส.ล. อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ๑ - Ø๑.๐๐ X ๗.๐๐ เมตร ที่ กม.๐๐ + ๑๖๐ พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๙.๙๒ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐๐+๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ต้น (ต้นสุดท้ายติดตั้งเลยจุดสิ้นสุดก่อสร้างเพื่อให้ได้ระยะ ๑๐๐ เมตร) จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็น ๘๘๔,๐๐๐ บาท (-แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปรายการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายปรีชา จินดานุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายณกสินธุ์ สืบสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕