

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road)สายไสขาม ซอย ๓ – สายไสขามซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๕๖๓,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๗.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างต่อ จาก คสล.เดิม รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดตอกำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๓.๒๕ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐๐+๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็น ๕๘๕,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายปรีชา จินดานุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๖.๓ นายนภสินธุ์ สืบสาย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ พูลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕