



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.กำหนดราคากลาง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกหนองหัวเรือก หมู่ที่ ๑ ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๖๓,๖๐๐ (สี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)
กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒๑.๑๓(๒)

ความเห็นปลัดฯ

ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...
ข้อ ๒๑.๑๓(๒) กำหนดราคา...

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิริติกา)

(นายอนันต์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

- ผอ.เขต ๑๒๖๕
- ฐาน พงษ์

๐๑.๑๖/๑๒/๒๕๖๗
๑๕.๑๐.๒๕๖๗

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการงานก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยวขนาดเสาสูง ๙ เมตรบริเวณสามแยกหนองหัวเรือก หมู่ที่ ๑

ตำบลควนพัง



(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๖๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรรค์ พิศาลวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการ		
๒.	นายปรีชา จินดานุ	กรรมการ		
๓.	นายณณสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

สรุป

๓.๑ พิจารณาการกำหนดราคากลางงานโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกหนองหัวเรือก หมู่ที่ ๑ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๖๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกหนองหัวเรือก หมู่ที่ ๑ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขอให้คณะกรรมการช่วยกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน เพื่อนำเสนอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปารายการข้อกำหนดและถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสามแยกหนองหัวเรือก หมู่ที่
๑และร่วมกันพิจารณาเห็นว่าป็นราคากลางที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๖๓,๖๐๐ (สี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อย
บาทถ้วน) มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ


วาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-


ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีปิด
การประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.


(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นายเสฐรพัคชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ บริเวณสามแยกหนองหัวเรือก หมู่ที่ ๑ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขออนุญาตคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฐร์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-นช.

ภาพถ่ายระหว่างการประชุม



รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณสนามแยกหนองหัวรีอก หมู่ที่ 1 จำนวน 8.00 ต้น
ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทตาม และรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพัง

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว 2.40 เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด โคม 250 w และอุปกรณ์ครบชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสเตนเลสติดพร้อม ไฟโซ่เซดและรีเลย์ 60 A 220V
- ติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

.....

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

- 1) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงนก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- 2) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้
ทั้งหมดวันที่ ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)ตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจาก

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณสนามแยกหนองหัวเรือก หมู่ที่ 1 จำนวน 8.00 ต้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวนพ้อง ประมาณราคาวันที่ 9 กันยายน 2567 โดย กก.ร.กลาง (คำสั่งที่ 605/2567 ลว. 20 ต.ค. 67) นำมัน 33.00 -33.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF TAPERED STEEL POLD SINGLE BRACKET	ต้น	8.00	40,970.41	327,63.28	1.4054	57579.81	460,638.51	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด
	ผู้ควบคุมชนิดและงานทำจากสแตนเลสตีลพร้อมไฟฟ้าได้ชุด				-			-	
	และรีเลย์ 60 A 220V + -มิเตอร์ ไฟฟ้า								
2	งาน Project label	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1	3000.00	3,000.00	ป้ายโครงการ
				330,263.28 330,762.64 Total					
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				463,600.00					
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				330,263.28 330,762.64					
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				/					
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				/					
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				1.4054					
ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและจะถือเอาความจากคกบพร่องในประมาณการตามที่แนบมาเป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น				/					

(Handwritten signatures and stamps)

คำต้นทุนไฟฟ้าแสงสว่าง					
รายการ		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย(บ.)	รวมเงิน(บาท)
๖.๑๒ (๑.๑) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS CUT-OFF TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET ชนิดความสูง ๙.๐๐ ม. หลอด ๒๕๐ W.HPS. ติดตั้งแบบริมถนน คิดเทียบจำนวน ๘ ต้น					
๑	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ ๑ ต้น)				
๑.๑	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
๑.๑.๑	เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ครบ ๑ ชุด @ บาท/ต้น	ต้น	๑.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐
๑.๑.๒	โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W. HPS. พร้อมอุปกรณ์ ๑ โคม @ บาท/โคม	โคม	๑.๐๐	๕,๗๗๙.๐๐	๕,๗๗๙.๐๐
๑.๑.๓	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง ๑ ชุด @ บาท/ชุด	ชุด	๑.๐๐	๑๐๐.๔๐	๑๐๐.๔๐
๑.๑.๔	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาสูง ๙.๐๐ ม.	ฐาน	๑.๐๐	๓,๕๔๒.๔๑	๓,๕๔๒.๒๑
๑.๑.๕	สายไฟฟ้า ๒ x ๑๖ sq.mm (สายไฟเดินระหว่างเสา รวมระยะจากฐานถึง Service Door	ม.	๒๔.๖๑	๒๓๐.๒๓	๕,๖๖๕.๙๖
๑.๑.๖	สายไฟฟ้า ๒ x ๒.๕ sq.mm (สายไฟเดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	๙.๕๐	๔๗.๗๑	๔๕๓.๒๔
๑.๑.๗	ขูดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast บิดหีบ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	๒๙.๐๐	๑๓๗.๒๙	๓,๙๙๑.๔๑
๑.๑.๘	Ground Rod ขนาด ศก. ๑๖ มม. x ๒.๔๐ ม.	ชุด	๑.๐๐	๕๕๒.๘๐	๕๕๒.๘๐
๑.๒	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				๓๕,๕๗๕.๑๕
๑.๒.๑	ไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก				
๑.๒.๒	ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑	๓๙๐	๓๙๐
๑.๒.๓	ท่อ RSC Dia. ๒ 1/2" พร้อมค่าติดตั้งหลอด	ชุด	๑	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐
	รวม (๑.๒) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แห่ง	ม.	๑๔	๙๕๐	๑๓,๓๐๐
	เฉลี่ย (๑.๒) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า ๓๙,๖๙๐/๘	ต้น	๑	๓๙,๖๙๐	๓๙,๖๙๐
					๔,๙๖๑.๒๕

វិធានការ

33
40, 41, 42

๑๖๓

รายละเอียดค่างาน (ราคาน้ำมัน ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ บาท/ลิตร)						
รายการ		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย/ บาท	เป็นเงิน	
๑.๑	รายละเอียดค่างานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ ๑ ต้น)					
๑.๑.๑	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งเคเบิลและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า *สืบราคา www.infinitemetalwork.com / www.santronled.com ราคารวมแผ่น plate + Bolts & Nut ครบชุด + เบรคเกอร์	ต้น	๑.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐	บาท/ต้น*
๑.๑.๒	โคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมค่าแรง) *สืบราคา www.megulight-thailand.com / www.shopee.co.th ราคาดังกล่าวรวม Ignitor มีไว้จุดหลอดไฟให้ติด + Bluas เพิ่มแรงดันในขณะจุดไฟให้หลอด หนึ่งวงและจำกัด กระแสไฟฟ้าให้พอดี ตามขนาดไส้ + Capacitor (คล้ายแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า)	ชุด	๑.๐๐	๕,๗๗๙.๐๐	๕,๗๗๙.๐๐	บาท/ชุด*
๑.๑.๓	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง กรณีรถวิ่งทางเดียว เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. ค่าทาสี: พื้นทาสีโคนเสา+ต้นเสา (๐.๔๖๓ + ๐.๐๓๑) ตร.ม. x ๒ เทียวย ค่าแผ่นสะท้อนแสง ๐.๑๕x๐.๑๕ ม. ๒ แผ่น รวม	ตร.ม. ตร.ม.	๐.๙๙๘ ๐.๐๔๕	๖๐.๐๐ ๑,๑๒๕.๐๐	๕๙.๗๗ ๕๐.๖๓ ๑๑๐.๔๐	บาท* บาท** บาท/ต้น
	*ราคาพลาซิกซ์จังหวัด นศ. **ราคาสำนักรมมาตรฐานและประเมินผลกระทบทางหลวงประกาศ งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก - สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน ๐.๐๗๗ ๑ x ๒๘๐.๓๗ บ. - น้ำมันสนหรือน้ำมันชักแห้ง จำนวน ๐.๐๑๕ ๑ x ๒๖๑.๖๘ บ. รวมค่าวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม ๒ เทียวย พท. ๑ ตร.ม. - ค่าแรงทาสีกันสนิม ๑ ตร.ม. x ๓๕.๐๐ บ. รวมค่างานต้นทูน / ตร. ม.					
๑.๑.๔	ค่างานฐานเสาไฟฟ้า - ค่าชุดดิน = (ลบ.ม. x ราคา) = ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๑๒๕ = ๑.๑๒๕		๑.๑๒๕	๒๒.๘๐	๒๕.๖๕	บาท*

- ค่าคอนกรีต ค๒ ๒๔๐ksc ลูกบาศก์ (คอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าแรงเท ๒,๖๒๐+๓๒๗ - ค่าคอนกรีตหยาบ(ค่าคอนกรีต+ค่าผสมและเท) .๐๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ - ค่าไม้แบบอย่างง่าย - ค่าเหล็กเสริม (ร่วมส่วนเมื่อ ๑๐% แล้ว) RB ๙ ๘-DB ๑๒ - ค่าท่อ PVC ๑ ½"(๑๐๒.๘๐/๔ = ๒๕.๗๐ บ./ม.) - ค่าวางฐาน (ค่าเช่ารถยก ๕,๐๐๐ บาท/วัน/๒๘ฐาน) (หัวหน้า ๑ คน คนงาน ๒ คน ๑๕๐๐+(๒x๓๑๕) บาท/วัน - ค่าดินถม (ใช้ดินเดิมกลบกลับ บดทับ ๗๕% (๔๙.๙๙x๗๕% = ๓๗.๔๙ รวม *ค่างานต้นทุนงานดินชุดตัด **ราคาวัสดุพาณิขย์จังหวัด ส.ค. ๖๗ www.one stockhome.com/ ***ราคาสำนักรมมาตรฐานและประเมินผลกรรมทางหลวง คิดเทียบราคาจาก ๒๘ ต้น / ค่าแรงขั้นต่ำประจำจังหวัด นศ ๓๑๕.๐๐ บาท(โดยคิดราคาจากโครงการที่เคยทำมา) *****ค่างานต้นทุนงานดินถมคันทาง (ใช้ดินเดิมกลบกลับคิดค่าบดทับคันทาง เท่ากับ (๔๙.๙๙x๗๕% = ๓๗.๔๙	ลิป.ม. ลิป.ม. ตร.ม. กก. กก. ม. ลิป.ม.	๐.๕๑๒ ๐.๐๖๔ ๔.๘๙๖ ๕.๔๘๘ ๘.๙๘๘ ๒.๕๐ ๑.๒๗	๒,๙๔๗.๐๐ ๒,๐๓๖.๘๙ ๒๕๒.๖๔ ๒๑.๑๖ ๒๑.๔๗ ๒๕.๗๐ ๓๗.๔๙	๑๕๐๘.๘๖ ๑๓๐.๓๖ ๑,๒๓๖.๙๒ ๑๑๕.๙๕ ๑๙๓.๖๙ ๖๔.๒๕ ๒๑๘.๙๒	บาท** บาท** บาท** บาท** บาท** บาท** บาท**
				๓,๕๔๒.๒๑	บาท**** บาท/ฐาน

พีระมิดยอดตัด เท่ากับ ๑/๓h (A๑+A๒+sqrt (A๑*A๒))

X	Y	Z
๐.๔๐	๐.๘๐	๑.๒๐
๐.๔๔๘	๐.๐๖๔	

พ.ท. ไม่แบบ

๔ ต้าบ	ขอบ ๑๐ ซม.	ปิดล่าง
๓.๘๓๖	๐.๓๒๐	๐.๖๔๐

๑.๑.๕ สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา - เสา เสาสูง ๙.๐๐ ม. (ความยาวสายไฟฟ้า ผู้คำนวณต้องนำมาบวกเอง

S๑	S๒	ระยะ X ม.	ตู้-เสา	ฐาน-อิฐก่อ
๓๐	๒๐	๑๕	๑๔	
๒	๓	๓	๑	๘
๖๐	๖๐	๔๕	๑๔	

-ค่าสายไฟฟ้า ๒ x ๑๖ sp.mm. (ความยาวรวมส่วนเผื่อ ๕ %+๕%) = ๑๙๖.๙๐ ม.
 -ค่าขนส่งสายไฟฟ้า (จากตารางค่าขนส่งรถ ๑๐ ล้อ)
 รวม mty ๒๒๖+vct ๒๗๕.๖๙+cv ๑๘๙ = ๖๙๐.๖๘/๓ =๒๓๐.๒๓
 *หลักเกณฑ์ พ.ศ.๖๐ งานอาคาร หน้า ๑๐๒ ข้อ ๔

๒๔๖.๒๔-๖๑ ม. / ๒๔๖

ม.	๑.๐๐	๒๓๐.๒๓	๒๓๐.๒๓	บาท/ม.* บาท/ม. บาท/ม.
----	------	--------	--------	-----------------------------

สายไฟฟ้าเดินในเสา อีเกิ้ลถึงดวงโคม

เบรเกเกอร์-โคม
๙.๕๐
๘
๗.๖

ความยาวสาย เบรเกเกอร์ - โคม ๒ x ๒.๔๐ ม.

๘	๙	๑๐	๑๒
๖.๗๐	๗.๗๐	๘.๐๐	๑๐.๐๐
๐.๓๐	๐.๓๐	๐.๓๐	๐.๓๗

ความสูง Plate ถึงอีเกิ้ล ๐.๖๐ ม.

ความยาวแขวนยื่น ๒.๔๐ ม.

เสา ๙ ม. ความยาวสายจากเบรเกเกอร์ - โคม เท่ากับ ๙.๕๐ ม.

- ค่าสายไฟฟ้า ๒ x ๒.๕ sq.mm. (ความยาวรวมส่วนเผื่อ ๕%+๕%) = ๙.๕๐ x ๘ = ๗๖.๐๐ ม. py ๖๐+vt ๒๓.๑๔+cv๖๐ = ๑๔๓.๑๔/๓ = ๔๗.๗๑
- ค่าขนส่งสายไฟฟ้า (จากตารางค่าขนส่งรถ ๑๐ ล้อ)

รวม

*หลักเกณฑ์ ต.ค.๖๐ งานอาคาร หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑.๖ เมื่อความยาว ๕-๑๐% และเมื่อเบ็ดเตล็ด ๕-๑๐% www.choelectric.com/ Lazada Thailand / www.pskfaifa.net/ www.thaicablewires.com/ www.kangfaifa.com/ www.sirichaielectric.com/ www.telepart.net และเว็บไซต์อื่นๆประกอบ

	- ค่าสายไฟฟ้า ๒ x ๒.๕ sq.mm. (ความยาวรวมส่วนเผื่อ ๕%+๕%) = ๙.๕๐ x ๘ = ๗๖.๐๐ ม. nry ๖๐+vt ๒๓.๑๔+cv๖๐ = ๑๔๓.๑๔/๓ = ๔๗.๗๑ - ค่าขนส่งสายไฟฟ้า (จากตารางค่าขนส่งรถ ๑๐ ล้อ) รวม *หลักเกณฑ์ ต.ค.๖๐ งานอาคาร หน้า ๑๐๒ ข้อ ๑.๖ เมื่อความยาว ๕-๑๐% และเผื่อเบ็ดเตล็ด ๕-๑๐% www.choelectric.com/ www.pskfaifa.net/ www.thaicablewires.com/ www.kangfaifa.com/ www.sinchaielectric.com/ www.telepart.net และเว็บไซต์อื่นๆประกอบ	ม.	๑,๐๐	๔๗.๗๑	๔๗.๗๑	บาท/ม.*
		ม.	๑,๐๐	-	๐	บาท/ม. บาท/ม.
๑.๑.๗	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมเบรคคอนกรีตติดตั้ง (พิจารณาจากช่วงความยาว ๓๐.๐๐ ม.) - ค่าชุดดิน (๐.๓๕ x ๒๙.๐๐ x ๐.๘๑)ให้ระยะฐานเสาไฟฟ้า ๑.๐๐ ม. - ค่าทรายรองพื้น (ให้ระยะฐานเสาไฟฟ้า ๑ ม.)๐.๓๕x๐.๑๐x๒๙=๑.๐๑๕ - ค่าทรายปิดทับสายไฟ๐.๓๕x๐.๒๐x๒๙ = ๒.๐๓ x ๑.๐๕ =๒.๑๓ - ค่าคอนกรีต ค๒ หน้า ๕ ซม.๐.๓๕x๐.๐๕x๒๙ = ๐.๕๐๗๕	ลิป.ม. ลิป.ม. ลิป.ม. ลิป.ม.	๘๒๒ ๑.๐๑๕ ๒.๑๓ ๐.๕๑	๒๒.๘๐ ๓๔๑.๖๖ ๓๔๑.๖๖ ๒,๙๔๗.๐๐	๑๘๗.๔๑ ๓๔๖.๗๘ ๗๒๗.๗๓ ๑๕๐๒.๙๗	บาท* บาท** บาท** บาท**

	* www.kangfaifa.com / www.sirichai_electric.com / Lazada / shopee.co.th/dohome/ **ราคาสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลกรรมทางหลวง						
๑.๑.๙	ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า) กิ่งเดียวติดตั้งเฉลี่ย ๑๖ ต้น/วัน กิ่งคู่ติดตั้งเฉลี่ย ๑๔ ต้น/วัน - ค่าเช่ารถ ๖ ล้อ ชนิดมีกระบะเขี่ยก = ๑ x ๕,๐๐๐ - ค่าแรงช่างไฟฟ้า ๒ คน (๕๐๐บาท/วัน) ค่าแรงคนงาน ๓ คน (๓๑๕ บาท/วัน/คน) = (๒x๕๐๐) + (๓ x ๓๑๕) รวมค่างานต้นทุน เฉลี่ย ๖,๙๔๕.๐๐/๑๖ *ราคาสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลกรรมทางหลวง **ราคาสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลกรรมทางหลวง/ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดนครราชสีมา ๓๑๕บาท/วัน				๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๔๕.๐๐ ๖,๙๔๕.๐๐ ๔๓๔.๐๖	บาท* บาท** บาท บาท/ต้น	
๑.๑.๑	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น (พิจารณาขนด้วยรถ ๑๐ ล้อ น้ำหนักรวม ๒๕ ต้น ขนได้ ๒๕ ชุด/เที่ยว ค่าขนส่ง ๘๐๖ กม. = บาท/ต้น (น้ำมัน ๓๓.๐๐ – ๓๓.๙๙ บ/ลิ) ค่าขนส่งขึ้นลง ๘๐.๐๐ บาท/ต้น รวม - ค่าขนส่งเฉลี่ย (๒,๑๕๙.๔๘ x ๑๕ / ๒๕) *คำนวณเทียบตามสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลกรรมทางหลวง	กก. ต้น	๑ ๑.๐๐	๒,๐๗๙.๔๘ ๘๐.๐๐	๒,๐๗๙.๔๘ ๘๐.๐๐ ๒,๑๕๙.๔๘ ๑,๒๙๕.๖๘	บาท บาท บาท บาท/ชุด	
๑.๓	งานอื่นๆ						
๑.๓.๑	งานรื้อทางเข้า รื้อแผ่นพื้นทางเท้า ค่างานต้นทุน	ตร.ม.					

*ตามบัญชีค่าแรงฯ (เทียบตามวัสดุที่ใกล้เคียง)							
๑.๓.๒	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ ๒๕๐ ksc ลูกบาศก์ (ใช้งานซ่อมผิวทาง/ไหล่ทาง/ทางเท้า/งานต่อม่อฐานเสา) ค่าคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ ๒๕๐ ksc ลูกบาศก์ ค่าแรง ค่างานต้นทุน *ราคาวัสดุพาณิชยจังหวัด นศ.ส.ค.๖๗ ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก./ตร.ม. = ๒,๖๒๐.๐๐ บาท/ลบ.ม. **หลักเกณฑ์ฯ ต.ค.๖๐ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หน้า ๒๒ ข้อ ๑.๗ ค่าแรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ = ๓๒๗.๐๐ บาท/ลบ.ม. ตามบัญชีค่าแรงฯ	ลบ.ม. ลบ.ม.					
๑.๓.๓	งานคอนกรีต ๑ : ๓ : ๕ - ค่าปูนซีเมนต์ (๒๕๐ กก. x ๑.๐๕% = ๒๕๒ กก.) - ทรายหยาบ (๐.๕๒๐ ลบ.ม. x ๑.๖๒% = ๐.๖๒ ลบ.ม.) - หิน๓/๔" (๐.๘๗๐ ลบ.ม. x ๑.๕% = ๑.๐๐ ลบ.ม.) - ค่าแรงผสม รวมค่างานต้นทุน *ราคาวัสดุพาณิชยจังหวัด นศ.ส.ค.๖๗ / หลักเกณฑ์ฯ ต.ค. ๖๐	กก. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	๒๕๒.๐๐ ๐.๖๒ ๑.๐๐ ๑.๐๐	๓.๑๖ ๗๐๐.๙๓ ๓๘๐.๐๐ ๔๒๖.๐๐	๗๙๖.๓๒ ๔๓๔.๕๗ ๓๘๐.๐๐ ๔๒๖	๒,๐๓๖.๘๙	บาท* บาท* บาท* บาท*
๑.๓.๔	งานไม้แบบอย่างง่าย - ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า (๑"x๖" - ๑"x๘") - ไม้คร่าว (๑.๕"x๓") - ไม้ค้ำยันไม้แบบ (๕" x ๔.๐๐ ม.) - ตะปู	ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. กก.	๑.๐๐ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๒๕	๔๒๙.๙๑ ๔๒๙.๙๑ -	๔๒๙.๙๑ ๑๒๘.๙๗ ๐.๐๐ ๙.๓๔	๕๖๘.๒๒	บาท* บาท* บาท* บาท*

บาท/ตร.ม.*

	เนื่องจากใช้งานได้ ๕ ครั้ง คิด $5 \times 20 \times 20\%$ 568.82 รวมค่าต้นทุน *ราคาวัสดุพาณิชยภัณฑ์ นศ. ส.ค. ๖๗ / หลักเกณฑ์ ฯ ต.ค. ๖๐ /บัญชีค่าแรงงาน/ ค่าเงินการสำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หน้า ๒๒ ข้อ ๑.๘.๑	ตร.ม. ตร.ม.	๑.๐๐ ๑.๐๐	๑๓๙.๐๐ -	๑๑๓.๖๔ ๑๓๙.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕๒.๖๔	บาท/ตร.ม.* บาท/ตร.ม.* บาท* บาท* บาท/ตร.ม.*	
๑.๓.๕	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก - สีรองพื้นกันสนิม - น้ำมันสนหรือน้ำมันชักแห้ง รวมค่าวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม ๒ เทียว พท. ๑ ตร.ม. - ค่าแรงงานต้นทุน *ราคาวัสดุพาณิชยภัณฑ์ นศ. ส.ค. ๖๗ / หลักเกณฑ์ ฯ ต.ค. ๖๐	Gl. Gl. ตร.ม.	๐.๐๗๗ ๐.๐๑๕ ๑.๐๐	๓๕๕.๑๔ ๒๗๕.๗๐ ๓๕.๐๐	๒๗.๓๔ ๔.๑๓ ๓๑.๔๗ ๓๕.๐๐ ๖๖.๔๗	บาท* บาท* บาท* บาท* บาท/ตร.ม.*	