กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ นศ ๗๕๑๐..../ **วันที่** ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเอื้อน ปลอดทอง หมู่ที่ ๖ ซึ่งคณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางไปแล้วนั้น ต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังได้สั่งการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างจากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเองโดยผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรับรอง เมื่อเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการทำให้ราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยน จึงต้องปรับปรุงราคากลางใหม่นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันพิจารณาปรับปรุง ราคากลางงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน-**๔๘๒,๐๐๐.๐๐บาท** **(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)** รายละเอียดเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายเสฎฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี)	(นายปรีชา จินดานุ)	(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
ประธานกรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)
- เพื่อโปรดพิจารณาคำนวณราคาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑๒๗ [illegible]
ให้ผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รับรอง แบบด้วย

(นางดวงเดือน หิรัญธานี) ๒ สค. ๖๑
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ - [illegible]
[illegible]

(นายอภินันท์ พจนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
๒/สค/๖๑

คำสั่งนายกฯ อนุมัติ ดำเนินการ ตามเสนอ

- [illegible]
- [illegible]
๑๕ [illegible]

(นายนุกูล ธานีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

ปรับปรุง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเอื้อน ปลอดทอง หมู่ที่ 6 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

ทำการปรับเกรดพื้นทางเดิม พร้อมทำการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค ส ล ไม่น้อยกว่า 720.00 ตาราง เมตร พร้อมลงหินคลุกทำไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบอัดแน่น

จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

....

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสฏฐ์พัฒชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)
กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

รายการปรับปรุง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (CONCRETE) สายบ้านนางเอื้อน ปลอดทอง หมู่ที่ 6 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยการกองช่าง ฯ 26 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	SQ.M.	900.00	1.78	1,602.00	1.4019	2.50	2,245.84	ถางป่าขุดตอ
2	งาน sand cushion under concrete pavement	CU.M.	36.00	440.57	15,860.52	1.4019	617.64	22,234.86	ทรายรอง
3	งาน portland cement concrete pavement	SQ.M.	720.00	418.87	301,586.40	1.4019	587.21	422,793.97	คอนกรีตพื้นทาง
4	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	CU.M.	36.00	340.57	12,260.52	1.4019	477.45	17,188.02	หินคลุกเกลี่ยเรียบ
	concrete								
5	งาน expansion joint	M.	-	331.73	-	1.4019	-	-	เผื่อขยายตัว
6	งานconstruction & contraction joint	M.	68.00	162.17	11,027.56	1.4019	227.35	15,459.54	เผื่อหดตัว/หยุดก่อสร้าง
7	งาน Longitudinal joint	M.	-	-	-	1.4019	-	-	ตัดตามยาว
	รวมยอดยกไป							479,922.24	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								/	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม								/	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม								/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

รายการปรับปรุง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2/2

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (CONCRETE) สายบ้านนางเอื้อน ปลอดทอง หมู่ที่ 6 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาโดย ผู้อำนวยการกองช่าง ฯ 26 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
8	งาน project label	SET	1.00	2,139.96	2,139.96	1.4019	3,000.01	3,000.01	ป้ายโครงการ
	TOTAL							482,922.25	
คิดเป็นเงินประมาณ(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)								**482,000.00**	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	344,476.96
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	/
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	/
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4019
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	/

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสฏฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)
กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ