



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๖๗๗
(คกภ.กำหนดราคากลาง) ๖๕ ก.ข. ๖๖
เวลา ๑๓.๕๕ น.
๕๒๖

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๙๕-๙๕๕-๒๔๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.กักกันโรคกลาง) ๑๕ ก.ย. ๖๖
 ที่ นศ ๗๕๑๐๓/ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๔๕ น.

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายไสขามขอย ๓ - บ้านนายประโชติ ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐ (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)
กรรมการฯ

(นายเสกขันธ์ หักชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ប្រ. ២. ១. ៣ (២)

ความเห็นปลัดฯ

- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก.




- 169-24 non 57
 - 3mm 2
 ce-10
 14/9/66

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสขามซอย ๓ - บ้านนายประโชติ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง
(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๕๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖)
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการ		
๒.	นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		
๓.	นายปรีชา จินดานุ	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสขามซอย ๓ - บ้านนายประโชติ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัด นครศรีธรรมราช

สรุป ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายไสขามซอย ๓ - บ้านนายประโชติ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัด นครศรีธรรมราช ขอให้คณะกรรมการช่วยกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตาม ประกาศ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง ราชการและประชาชน เพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปารายการข้อกำหนดและถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสขามขอย ๓ - บ้านนายประโชติ หมู่ที่ ๔ และร่วมกันพิจารณาเห็นว่า เป็นราคากลางที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนด ราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐ (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม
วาระที่ ๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีปิด การประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.


(นายอนุสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นายอนุพัชร์ พิศชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่ นศ. ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายไสขามซอย ๓ - บ้านนายประโชติ ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบฯ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-นช.

ข้อบัญญัติ 66

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายเชื่อมซอย 3 - บ้านนาข่อย โชติ (5x7.5x0.15) หมู่ที่ 4 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปราชการมาตรฐานราชการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- เขตทางกว้าง 7.00 m. คั่นทางกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 230.00 m. จุดเริ่มต้นก่อสร้าง

ต่อจาก คส.ล.เดิม รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 230.00 m.

- ทำการวางป่าลูกรัด ก่อสร้างผิวรองพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 7.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 230.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,610.00 sq.m.

- ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 6.60 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 230.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,518.00 sq.m. ใช้หินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 322.00 cu.m. ปดอัดแน่นตามกำหนด

- ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 75.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 375.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 56.25 cu.m.

- ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 75.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 75.00 sq.m.

รวมปริมาณลูกรังทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 15.00 cu.m. ปดอัดแน่นตามกำหนด

- ใช้หินลูกรังผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 155.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.10 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775.00 sq.m.

ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 80.60 sp.m.

- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง ปริมาณลูกรังชั้นโครงสร้าง และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 6.00 ต้น


- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

.....


หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องชี้แหล่งที่ผลิตในประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณแหล่งที่ชี้ให้ทั้งหมดตามสัญญา







ข้อบัญญัติ 66

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ก.ส.ส. (Reinforced concrete road)สายสี่ขมขอย 3 - บำเพยประริษฐ์ (5x75x0.15 m.) หมู่ที่ 4 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาโดย นายชังโยธา 6 กันยายน 2566 น้มนั 32.00 - 32.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนตบ)	sq.m.	1,610.00	1.82	2,930.20	1.4054	2.56	4,118.10	ปรับพื้นที่ตามเดิม
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	332.00	223.46	74,188.72	1.4054	314.05	104,264.83	ถูกรังถมรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	18.75	509.93	9,561.19	1.4054	716.66	13,437.29	ทรขรรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	375.00	509.39	191,021.25	1.4054	715.90	268,461.26	คอนกรีตพื้นทาง
5	งาน construction & contraction joint	m.	37.50	209.72	7,864.50	1.4054	294.74	11,052.77	แผ่นคั่น/หลุดก่อสร้าง
6	งาน longitudinal joint	m.	75.00	73.99	5,549.25	1.4054	103.99	7,798.92	รอยต่อตามยาว
7	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	15.00	513.80	7,707.00	1.4054	722.09	10,831.42	หินคลุกให้ทาง(แน่น)
8	งาน crushed rock soil aggregate type base	cu.m.	80.60	314.88	25,379.33	1.4054	442.53	35,668.11	พื้นทางหินคลุก
9	งาน r.o.w.monument	piece	6.00	476.62	2,859.72	1.4054	669.84	4,019.05	หลักเขตทาง อบต.
10	งาน project label	set	1.00	3000.00	3,000.00	1.4054	4,216.20	4,216.20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
				330,061.16	total		463,867.95		
ผลรวมค่างานต้นทางก่อสร้างทาง				คิดเป็นเงินประมาณ(สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)		463,000.00			
ผลรวมค่างานต้นทางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						330,061.16			
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.4054	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและข้อต่อความขดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิให้ทั้งสิ้น