

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายเลียบบคลองหนองเข้ – เขตอำเภอลำทะเมนชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (สภามิมีมติอนุมัติให้ขยายเบิกจ่ายเงินกรณีได้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร คันทาง/ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร ทำการวางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ทำการถมดินลูกรังถมยกกระดบคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดทับแน่นตามกำหนด ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัตรา ๓ (มอก.) Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆละ ๖ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน โดยกำหนดจุดบริเวณหน้างานตามความเหมาะสม ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัตรา ๓ (มอก.) Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ แถวๆละ ๑๒ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน โดยกำหนดจุดบริเวณหน้างานตามความเหมาะสม ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัตรา ๓ (มอก.) Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ แถวๆละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน โดยกำหนดจุดบริเวณหน้างานตามความเหมาะสม ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดทับแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา

๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็น ๗๒๙,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายปรีชา จินดานุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายณภสินธุ์ สืบสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(/) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖