

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายคอสะพานจัน-บ้านนายถนอม (เลียบคลองเหียง) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๒๐๒,๐๐๐ บาท (-สองแสนสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค
เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังถมยกกระดบคันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า
๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จัดหาและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณ
เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็น ๑๘๘,๕๐๐บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายปรีชา จินดานุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายณณสินธุ์ สืบสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖