

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนพัง จำนวน ๖ สายทาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๓. วงเงินงบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ่ายขาดจากเงินสะสม
ประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติสภา ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔. ลักษณะงาน ๑. ซ่อมแซมถนนสายดอนหมาก - เขตหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๒. ซ่อมแซมถนนสายสะพานดอนเปียน - หัวสะพานดอนหมาก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๓. ซ่อมแซมถนนสายดอนหมาก - ปากแพรก หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๔. ซ่อมแซมถนนสายดอนยุง - ปลวกขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

๕. ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอิง - แหลมเทา หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมเกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๖. ซ่อมแซมถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิม เกรดปรับเกรดพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตรหรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกปรับผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรระยะทาง ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ นศ. ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลง วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนสองพัน บาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา จินดานุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๖.๒ นายณณสินธุ์ สืบสาย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๖.๓ นายชลธิ์ ศรีสุรงค์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนพัง

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘