



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๙๕-๙๕๙-๒๙๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ นศ ๙๕๑๐๓/๑๙๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประมาณราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๓๖๔๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะมุข-ไสทง หมู่ที่ ๒

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประมาณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบประเมิน
ราคางานก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรีชา จินดานุ)

นายช่างโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายอภิรักษ์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก อบต.

(นายบุญกุล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง				
ประเภท	งานทาง				
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไต่ะมุข-ไต่ะทง หมู่ที่ 2				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อ 15 สิงหาคม 2560				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	488,893.44	1.3554	662,646.17	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			665,646.17	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			665,000.00	
	ตัวอักษร				

หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

บาท/กิโลเมตร

รวมเงินปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ

รวม 15 สิงหาคม 2560

หักแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

เฉลี่ยราคาก่อสร้างรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไต่ะมุข-ไต่ะทง หมู่ที่ 2
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 665,646.17 บาท
 ปรับลดลง 14,646.17 บาท
 คิดราคากลางเป็นเงิน 651,000.00 บาท

ปรับลดตามราคาที่ตั้งไว้

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ.....
 นายปรีชา จินดานุ นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ.....
 นายปรีชา จินดานุ นายช่างโยธา วิศวกรราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ.....
 นายอภิรักษ์ พงนะ ปลัด อบต.ควนพัง

ลงชื่อ.....ตรวจ.....
 นายบุญล ธานีรัตน์ นายก อบต.ควนพัง

15/10/60

โครงการ	งานทาง
เส้นทางสาย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตะมุข-ไสตุง หมู่ที่ 2
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	โดยทำการปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.เฉลี่ย 1200 ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
					ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1		งานปรับเกรดพื้นทางเดิม(ขนาดเบ้า)	1,200	ตร.ม.	-	-	1.43	1,716.00	1,716.00
2		งานทรายรองพื้น	60.00	ลบ.ม.	235.63	14,137.80	-	-	14,137.80
3		งานค่อนกริตผิวจราจร fc'=240 ksc.	180.00	ลบ.ม.	2,103.99	378,718.20	-	-	378,718.20
4		ค่าปูผิวคอนกรีต	1,200	ตร.ม.	-	-	12.36	14,832.00	14,832.00
5		ค่าแบบข้าง (2 ข้าง)	300	เมตร	-	-	21.94	6,582.00	6,582.00
6		งานเหล็กเสริม			-	-			
		เหล็ก WIRE MESH	1,200	ตร.ม.	33.16	39,792.00	5.00	6,000.00	45,792.00
		เหล็ก DB O 12 มม.	0.26	ตัน	19,994.39	5,278.52	2,807.00	741.05	6,019.57
		เหล็ก RB O 19 มม.	0.25	ตัน	23,130.84	5,699.90	2,807.00	691.70	6,391.60
7		งานวัสดุรอยต่อ			-	-			
		แผ่นโพน	3	แผ่น	35.00	105.00	-	-	105.00
		หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	420	เมตร	14.23	5,976.60	-	-	5,976.60
		หินคลุกไหล่ทาง	22.50	ลบ.ม.	383.23	8,622.68	-	-	8,622.68
รวมราคาค่าต้นทุน			สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบลีสตางค์						488,893.44