

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/1

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (R.C.BOX CULVERTS) ถนนสายซอยไพบูลย์ - คลองโพธิ์ 2 ตำบลควนพื้ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

ทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (R.C.BOX CULVERTS) ขนาด 2.10 x 2.10 x 6.00 m. ชนิด 3 ช่อง ผนังและหลังทอใช้ดินลูกรังกลับและวัสดุตามกำหนด จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

- หมายเหตุ
1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพต่าง
 2. การใช้มาตรฐานต่างๆในการก่อสร้าง ภูมิมาตรฐานนั้นๆ มีการปรับปรุงให้ใช้ตามมาตรฐานที่มีการปรับปรุงนั้น
 3. ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้ดังเดิม ทรัพย์สินใดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดเชยตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
 4. การรื้อถอน เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ การประสานงาน และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

.....

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (R.C.BOX CULVERTS) ถนนสายซอยไผ่ปรุญชัย - คลองโหนด หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอหนองพินสุย จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคา วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 946/2563 ลว 29 ธ.ค. 63) นับวัน 26.00-26.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน R.C.BOX CULVERTS 2.10x2.10x6.00 m	m.	6.00	73,624.03	441,744.18	1.2764	93,973.71	563,842.27	ท่อลอดเหลี่ยม
	ชนิด 3 ช่อง								
2	งานวัสดุถมข้างท่อ	m³	32.68	293.04	9,576.55	1.2764	374.04	12,223.50	ทรายถมแน่น
3	งานวัสดุถมยกคันทาง	m³	160.00	46.83	7,492.80	1.2764	59.77	9,563.81	ดินถมแน่น(ดินลูดมเค้น)
4	งานวัสดุปรับผิวทางหลังท่อ	m³	19.87	566.91	11,264.50	1.2764	723.60	14,378.01	หินคลุกแน่น
5	งาน project label	set	1.00	3,698.51	3,698.51	1.2764	4,720.78	4,720.78	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
							total	604,728.37	
								604,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาค่านี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่

/	
473,776.54	
/	
/	
1.2764	

คิดเป็นเงินประมาณ(หกแสนสี่พันบาทถ้วน)

ค.ส.ล. (R.C.BOX CULVERTS) ถนนสายซอยไผ่ปรุญชัย - คลองโหนด หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอหนองพินสุย จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคา วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 946/2563 ลว 29 ธ.ค. 63) นับวัน 26.00-26.99 บ/ล

แบบสรุปราคาก่อนสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (R.C.BOX CULVERTS) ถนนสายซอยไพบูลย์ - คลองโพด หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคา วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดย กกก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 946/2563 ลว 29 ธ.ค. 63) นามัน 26.00-26.99 บ/ล

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาต้องทำการถอดแบบสำรวจปริมาณงาน ปริมาณวัสดุ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดครบถ้วน ก่อนเสนอราคา
- ราคากลางเป็นการประมาณการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น ราคาคือเป็นราคาเหมารวมทั้งโครงการครอบคลุมถึงรายการงานอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ (ถ้ามี)
- และจำเป็นต้องมิเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องจัดหามาดำเนินการให้ครบถ้วน โดยถือว่าค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาดะรวมข้างต้นแล้ว


-

-