

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. (Reinforced concrete road) สายสามแยกโรงทอผ้า – ดอนเปียน (๕ X ๓๓๐ X ๐.๑๕) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๕๓๓,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.๐๐+๖๙๖ สิ้นสุดก่อสร้าง ที่ กม.๐๑ + ๐๒๖ รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิมทั้งสองข้าง กว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๘.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๔.๓๕ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์พัชราวุฒิ แก้วทวี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายปรีชา จินดานุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๖.๓ นายณภสินธุ์ สืบสาย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(✓) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕