



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๙๕-๙๕๕-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ นศ ๙๕๑๐๓/๙๙๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ประมาณราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๑๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทางเขตชุมชน หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประมาณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอนุชิต ช่วยบรรจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต. นายอนุชิต ช่วยบรรจง

(นายอภิรักษ์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก อบต. นายอนุชิต ช่วยบรรจง

(นายอนุชิต ช่วยบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการสายทาง

งานทาง ขยายไหล่ทางเขตชุมชน หมู่ที่ 3,7

หน่วยงาน

กองช่าง

ประเภท

งานทาง

คำสั่งราคากลางเลขที่ 110/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า F _N	ราคาต่อหน่วย x ค่า F _N	ราคากลาง
	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete (ปูทับ คสล.)				-		-	-
1	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,150	27.13	31,199.50	1.3582	36.85	42,375.16
2	งานผิวทาง Asphaltic concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	1,150	244.84	281,566.00	1.3582	332.54	382,422.94
3	งานเคลือบจราจร	ตร.ม.	52	250.00	13,000.00	1.3582	339.55	17,656.60
	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete						-	-
1	งานปรับเกลี่ยชั้นทางเดิม(ขนาดเบ)	ตร.ม.	1,854	1.40	2,595.60	1.3582	1.90	3,525.34
2	งานชั้นพื้นทางเดิม (ลบ.ม. แน่น)	ลบ.ม.	185.4	479.96	88,984.58	1.3582	651.88	120,858.86
3	งานโพร้มโหล	ตร.ม.	1,854	27.13	50,299.02	1.3582	36.85	68,316.13
4	งานผิวทาง Asphaltic concrete ทน 0.04 ม.	ตร.ม.	1,854	244.84	453,933.36	1.3582	332.54	616,532.29
5	งานเคลือบจราจร	ตร.ม.	101	250.00	25,250.00	1.3582	339.55	34,294.55
	งานขยายไหล่ทางเขตชุมชนถนนคสล.(ฟุตบอล,ทางเข้าบ้าน) หมู่ที่ 3,7					1.3582	-	-
1	เครื่องจักรขุดวางท่อพร้อมถมกลบ	งาน	1.00	70,000.00	70,000.00	1.3582	95,074.00	95,074.00
2	งานดินถม		1,400.00	183.23	256,522.00	1.3582	248.86	348,408.18
3	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม		840.00	1.40	1,176.00	1.3582	1.90	1,597.24
4	งานผิวทาง คสล. + ทางเข้าบ้าน		177.00	1,840	325,669.38	1.3582	2,499.01	442,324.15
5	ท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร		640.00	1,479.00	946,560.00	1.3582	2,008.78	1,285,617.79
6	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 เมตร		40.00	2,500.00	100,000.00	1.3582	3,395.50	135,820.00
7	งานทรายหยาบ		80.00	264.77	21,181.60	1.3582	359.61	28,768.85
8	งานคันฟุตบอล		526.00	155.00	81,530.00	1.3582	210.52	110,734.05
9	งานวัสดุทางเท้า		1,052.00	350.00	368,200.00	1.3582	475.37	500,089.24
10	งานเหล็กเสริม ตะแกรงสำเร็จรูป		956.00	26.46	25,295.76	1.3582	35.94	34,356.70
11	งานเหล็กเสริม RB 19 มม.		0.44	21,448.60	9,437.38	1.3582	29,131.49	12,817.85
12	ชนิดดีขาว		100.00	250.00	25,000.00	1.3582	339.55	33,955.00
13	ชนิดดีเหลือง		14.00	250.00	3,500.00	1.3582	339.55	4,753.70
14	งานเบ็ดเตล็ด		1.00	18,231.00	18,231.00	1.3582	24,761.34	24,761.34
					-	1.3582	-	3,000.00
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							4,348,059.98
	คิดเป็นงบประมาณ							4,348,000.00
								สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน

ข้อเสนอแนะ ในการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากประมาณการค่าก่อสร้าง

งานทาง ขยายไหล่ทางเขตชุมชน หมู่ที่ 3,7

ควรคำนวณราคากลางดังนี้

ประมาณการค่าก่อสร้าง

4,348,000.00 บาท

ปรับลดลง - %

- บาท

คิดราคากลาง เป็นเงิน

4,348,000.00 บาท

สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต ชูช่วยบรรจง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิทยา สันติวรกุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปรีชา จินดานุ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิคม ดิวงแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง				
ประเภท	ถนนลาดยางผิวทางชนิดผสมหิน หมู่ที่ 3,7				
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concret (ปูทับ คสล.)				
สถานที่ดำเนินการ	ตำบลควนพัง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ประมาณราคาคานวณแบบ ป.บ.ค.	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	1 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณถนนทาง	3,199,131.18	1.3582	4,345,059.97	
2	ขี้นยประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงินใจ			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- เงินประกันผลงาน 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			4,348,059.97	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			4,348,000.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาคำนวณรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concret (ปูทับ คสล.)

ประมาณราคาก่อสร้าง 4,348,059.97 บาท

ปรับลดลง 59.97 บาท

คิดราคากลางเป็นเงิน 4,348,000.00 บาท (ราคาปรับลดจากข้อบัญญัติ 2559)

สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ.....

นายปรีชา จินดา

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ.....

นายอนุชิต ช่วยบรรจง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ.....

นายอภิรักษ์ พจนะ

ปลัด อบต.ควนพัง

ลงชื่อ.....ตรวจ.....

นายบุญฤทธ ธานีรัตน์

นายก อบต.ควนพัง

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ตามแบบ

U