

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road)สายพรุดินสอ - ปลวกขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๐๗๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างจากสี่แยกถนน ค.ส.ล.พรุดินสอ รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร ทำการขุดหรือผิวลาดยางเดิม จำนวน ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ขนทิ้ง ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรด ปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตรรวม ๒ ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ เมตรระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๖.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐๐ + ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๓๒๑,๕๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายณกสินธุ์ สืบสาย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๖.๓ นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา |

คำสั่ง นายกองัดการบริหารส่วนตำบลควนพัง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕