

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อลดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงถนนสายบ้านด่าน - หุ้งโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ทำการขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิม จำนวน ๒๐ ตารางเมตร ขนทิ้ง ทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) $\varnothing$ ๑.๐๐ X ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๒๔.๐๐ เมตร ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา จินดานุ	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณภสินธุ์ สืบสาย	ตำแหน่ง กรรมการ
๖.๓ นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	ตำแหน่ง กรรมการ

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗