

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายศาลาเทวดาห้วยข่อย - ถนนลาดยาง สุนทรภีบาล - ห้วยพิพาท หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ ๑ ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังถมยกกระดัดคันทางจาก กม.๐๐+๑๐๐ - กม. ๐๐+๑๓๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังถมยกกระดัดคันทาง กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ๑ - Ø ๑.๐๐ X ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมยานวอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปรีชา จินตานุ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายณณสินธุ์ สืบสาย

ตำแหน่ง กรรมการ

๖.๓ นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี

ตำแหน่ง กรรมการ

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗