



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.แบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ นค ๗๕๑๐..../

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๗๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายสามแยกโรงทอผ้า - ดอนเปียน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๒๐๙,๖๐๐ (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาร่วมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

(นายเสกสรรค์ พิศาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ

(นายบริชา จินดานุ)

กรรมการฯ

กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

เพื่อโปรดพิจารณาในกรณีเสนอ หนังสือในคณะกรรมการ
ที่เสนอโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ของตำบลควนพัง
ราคา ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท โดยเสนอในนามบริษัท
อิมเมจิวนะ

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ความเห็นปลัดฯ

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งนายก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

- ร.ร. ต้นตอ หมู่ ๓
ร.ร. บ้านควนพัง

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๑๕.๑๑.๒๕๖๕
๑๘/๑๑/๒๕๖๕

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน (Project detail)

1

ข้อบัญญัติ 65

โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายสามแยกโรงทอผ้า - ดอนเกียน (5x330x0.15) หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอรัษฎา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบรูปราคารวมประมาณการซื้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง 13.00 m. คั่นทางกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า 1,516.00 m. จุดเริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.00+696 สิ้นสุดที่ กม.01+026 รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 330.00 m.

-ทำการวางป่าจุตุดอก กำจัดอุปสรรค เกราะราขยายพื้นทางเดิม กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.00 m. รวม 2 ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 330.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 660.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 6.60 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 330.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,178.00 sq.m. ใต้ดินลูกรังริมาทรไม่น้อยกว่า 462.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างชั้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 330.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,650 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 247.50 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 330.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 sq.m.

รวมปริมาณวัสดุทั้งหมดไม่น้อยกว่า 64.35 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บัณฑิตตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งวิชาชีพ

2.ผู้รับจ้างต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

1.

2u

3.

4

ข้อบัญญัติ 65									
แบบสรุปราคาก่อนก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม									
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.อ. (Reinforced concrete road)สายสามแยกโรงทอผ้า - คอนเปียน (5x330x0.15 m.) หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดศรีธรรมราช									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย กกค.ราคากลาง (คำสั่งที่ 781/2565 ลง 9 พ.ย. 65) น้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดบว)	sq.m.	888.00	1.85	1,642.80	1.4019	2.59	2,303.04	ปรับพื้นที่ทางเดิมสองข้างถนนเดิม
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	490.00	228.73	112,077.70	1.4019	320.66	157,121.73	ลูกรังถมรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	92.50	490.28	45,350.90	1.4019	687.32	63,577.43	ทรายรองพื้นทางหนา 15 ซม.
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	1,750.00	337.31	590,292.50	1.4019	472.87	827,531.06	คอนกรีตพื้นทาง
5	งานconstruction & contraction joint	m.	175.00	210.58	36,851.50	1.4019	295.21	51,662.12	เพื่อหดตัว/หยุดก่อสร้าง
6	งาน expansion joint	m.	5.00	278.81	1,394.05	1.4019	390.86	1,954.32	เพื่อขยายตัว
7	งาน longitudinal joint	m.	370.00	77.86	28,808.20	1.4019	109.15	40,386.22	รอยต่อตามยาว
8	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	72.15	587.67	42,400.39	1.4019	823.85	59,441.11	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
9	งาน project label	set	1.00	4055.82	4,055.82	1.4019	5,685.85	5,685.85	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
					862,873.86	total		1,209,662.87	
					คิดเป็นเงินประมาณ(หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันหกหรือยบาทถ้วน)				
ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
								862,873.86	
								/	
								/	
								1.4019	
								/	

1. 

2. 

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปราคากำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบแปลนการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆได้ทั้งสิ้น