




องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
 กองคลัง
 เลขที่รับ ๑๕๓
 ๒๖ มี.ค. ๕๙
 ๑.แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ๑๕๓

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คก)

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๑๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสุนทราภิบาล - บ้านนายชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๗๓๘,๐๐๐ (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์พิศชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กกก.ราคากลางฯ

ความเห็นปลัดฯ

[illegible]

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก.

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน(Project detail)

1

ข้อบัญญัติ 65

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. (Reinforced concrete road) สายศูนย์ทราภิบาล-บ้านนาชัย (4x255x0.15) หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปราชการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง 4.00 m. ต้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 255.00 m. จุดเริ่มต้นก่อสร้างแยกจาก คส.ถ.เดิมสายศูนย์ทราภิบาล รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 255.00 m.

-ทำการถมป่าเขตรอบ ก่อจัดอุปสรรค เกรดปรับชายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 255.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,020.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 255.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,020.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 204.00cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-วางท่อ ค.ส.ถ.อัดแรง (มอก.ชน3) 1-Ø 0.60 x 5.00 m.จำนวน 5 จุด ดังนี้ ที่ กม.00+003, ที่ กม.00+135,ที่ กม.00+170,ที่ กม.00+235 พร้อมขยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลับกลับบดอัดรวมจำนวน ไม่น้อยกว่า 25 ท่อน

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 255.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,020.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 153.00 cu.m.

-พร้อมถมปาดายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีตรวมปริมาณดินลูกรังทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 6.00 cu.m.

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 8.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้รับประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างขึ้นปัสตุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

2.04

3

ข้อบัญญัติ 65

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายศูนย์ทราภิบาล-บ้านนาชัย (4x225x0.15 m.) หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราควันที่ 18 มีนาคม 2565 โดย กก.ร.ราคากลาง (ค่าจ้าง ที่ 168/2565 ลว 4 มี.ค. 65) น้ำมัน 30.00 - 30.99 บ./ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบ)	sq.m.	1,020.00	1.79	1,825.80	1.3984	2.50	2,553.20	ปรับพื้นที่เดิม
2	งาน earth embankment	cu.m.	204.00	224.80	45,859.20	1.3984	314.36	64,129.51	ลูกรังถมคันทาง(แน่น)
3	งาน R.C.pipe culverts Ø 0.60 m.	m.	25.00	1,356.56	33,914.00	1.3984	1,897.01	47,425.34	ท่อลอด คสล
4	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	51.00	479.62	24,460.62	1.3984	670.70	34,205.73	ทรายรองพื้นทาง
5	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	1,020.00	381.83	389,466.60	1.3984	533.95	544,630.09	คอนกรีตพื้นทาง
6	งาน construction & contraction joint	m.	100.00	201.01	20,101.00	1.3984	281.09	28,109.24	เคื่องคั่ว/หยุดก่อสร้าง
7	งาน expansion joint	m.	4.00	287.48	1,149.92	1.3984	402.01	1,608.05	เคื่องขยายตัว
8	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	6.00	576.13	3,456.78	1.3984	805.66	4,833.96	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
9	งาน r.o.w.monument	piece	8.00	470.15	3,761.20	1.3984	657.46	5,259.66	หลักเขตทาง อบต.
10	งาน project label	set	1.00	4102.47	4,102.47	1.3984	5,736.89	5,736.89	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
					528,097.59	total		738,491.67	
					คิดเป็นเงินประมาณ(เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			738,000.00	

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าให้อื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบสรุปรายการกำหนดและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

1.2
2.2
3