

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road) สายสุนทราภิบาล - บ้านนายชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
๒. วงเงินงบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างแยกจาก ค.ส.ล.เดิมสายสุนทราภิบาล รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตรระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ๑ - Ø ๐.๖๐ X ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุด ดังนี้ ที่ กม.๐๐ + ๐๐๓ , ที่ กม. ๐๐ + ๐๕๙, ที่ กม. ๐๐ + ๑๓๕, ที่ กม. ๐๐ + ๑๗๐ , ที่ กม. ๐๐ + ๒๓๕ พร้อมยาแนวรอยต่อท่อทุกรอยต่อ กลบกลับบดอัด รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ท่อน ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีตรวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐๐ + ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ : ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๓๘,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายณภสินธุ์ สืบสาย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๖.๓ นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา |

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕