

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road) สายเลียบบคลองคึกฤทธิ์ ตอนที่ ๒ ( ๔ X ๑๗๔ X ๐.๑๕ ) หมู่ที่ ๘ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๖๐๒,๐๐๐ บาท ( -หกแสนสองพันบาทถ้วน ) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร คันทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้างต่อจาก คสล.เดิม รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรคเกรดปรับขยายพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๗๔.๔๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๙๒ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด วางท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ๑-0 ๑.๐๐ X ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว พร้อมยาแนวท่อ กลบกลับบดอัด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๓.๙๓ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการวัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และทุกระยะ ๑๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาข้าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็น ๖๙๙,๕๐๐ บาท (-หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน- )

### ๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

### ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์พัชราวุฒิ แก้วทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายณณสินธุ์ สืบสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๓ นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖