

แบบสรุป ราคาผลงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน อาคาร

: แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.3) ขนาด 81 - 100 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 โดย คกก.กำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	2,976,000.00	
2	งาน/กลุ่มงาน จัดหาและติดตั้ง	29,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	ๆลๆ.....		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,005,000.00	
(สามล้านห้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(นายเสกฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่างฯ

กรรมการฯ

(นางสาวนุชนาฏ เพชรทองเรือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

: แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ขนาด 81 - 100 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 โดย คกก.กำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F1.3032	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่ม อาคาร	2,284,237.89	692,580.92	2,976,818.81	
2	งาน/กลุ่มงาน จัดหาและติดตั้ง				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,976,818.81	
คิดเป็นเงินประมาณ(สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				2,976,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 396.30 ตร.ม. เฉลี่ย 7,509.46 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(นายเสฐพัชร์ พิศาลวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่างฯ

กรรมการฯ

(นางสาวนุชนันท์ เพชรทองเรือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน อาคาร

: แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.3) ขนาด 81 - 100 คน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 โดย คกก.กำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน จัดหาและติดตั้ง	27,300.00	1,911.00	29,211.00	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
รวมค่าก่อสร้าง				29,211.00	
คิดเป็นเงินประมาณ(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				29,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(นายเสกฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่างฯ

กรรมการฯ

(นางสาวนุชนาฏ เพชรทองเรือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.สพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเข็ม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง ตำบลควนพัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอรัษฎา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ สอ.สพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	-งานปรับพื้นที่ดำเนินการวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	-งานเจาะทดสอบดิน (Soil Boring Log)	2	หลุม	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.2	-งานขุดดินพร้อมถมดิน	9	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	
1.3	-เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.25 x 0.25 x 21.00 ม.	34	ต้น	7,350.00	249,900.00	1,021.00	34,714.00	284,614.00	(โปรดราคาตามที่ใช้จริง)
1.4	-สกัดหัวเสาเข็ม	34	ต้น	-	-	180.00	6,120.00	6,120.00	
	รวมลำดับที่ 1				249,900.00		70,725.00	320,625.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	79	ลบ.ม.	2,299.07	181,626.53	498.00	39,342.00	220,968.53	
2.2	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	2,242.99	6,728.97	398.00	1,194.00	7,922.97	
2.3	ทรายหยาบ	67	ลบ.ม.	350.00	23,450.00	99.00	6,633.00	30,083.00	
2.4	เหล็ก DB 16 mm.	14	เส้น	352.96	4,941.49	52.07	729.04	5,670.53	
2.5	เหล็ก RB 12 mm.	316	เส้น	193.90	61,273.53	29.30	9,260.06	70,533.60	
2.6	เหล็ก RB 9 mm.	8	เส้น	111.21	889.72	16.47	131.74	1,021.45	
2.7	เหล็ก RB 6 mm.	688	เส้น	54.21	37,297.57	7.33	5,040.29	42,337.85	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	138	กก	57.94	7,995.72	-	-	7,995.72	
2.9	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	351	ลบ.ฟ.	250.00	87,750.00	133.00	46,683.00	134,433.00	
2.10	ไม้ครายัดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	106	ลบ.ฟ.	220.00	23,320.00	-	-	23,320.00	
2.11	ตะปู	88	กก	53.74	4,729.12	-	-	4,729.12	
	รวมลำดับที่ 2				440,002.65		109,013.12	549,015.77	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเข็ม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง ตำบลควนพัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ สอ.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	-กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 0.50×1.20 ม. สีแดง	1,105.00	แผ่น	50.47	55,769.35	-	-	55,769.35	
3.2	-กรอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	335.00	แผ่น	53.27	17,845.45	-	-	17,845.45	
3.3	-กรอบสามทาง	5.00	แผ่น	52.34	261.70	-	-	261.70	
3.4	-กรอบหางนก	10.00	แผ่น	52.34	523.40	-	-	523.40	
3.5	-ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 2 นิ้วหนา 3.2 มม ยาว 6.00 ม.	28.00	ท่อน	675.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
3.6	-ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด 1 1/2 นิ้วหนา 3.2 มม ยาว 6.00 ม.	40.00	ท่อน	540.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
3.7	-เหล็กตัว C150*50*20*3.2 มม. ยาว 6 ม.	30.00	ท่อน	693.10	20,793.00	-	-	20,793.00	
3.8	-เหล็กตัว C100*50*20*2.3 มม. ยาว 6 ม.	107.00	ท่อน	847.35	90,666.45	-	-	90,666.45	
3.9	-เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	ม.	250.00	31,500.00	45.00	5,670.00	37,170.00	
3.10	-ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	ม.	225.00	28,350.00	45.00	5,670.00	34,020.00	
3.11	-แผ่นกันลมยาว 0.60 ม. แผ่น	210.00	แผ่น	30.00	6,300.00	10.00	2,100.00	8,400.00	
3.12	-รางระบายน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28	28.00	ม.	250.00	7,000.00	25.00	700.00	7,700.00	
3.13	-อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.14	-ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมค่าแรงผูกหลังคา	397.00	ตร.ม.	-	-	183.00	72,651.00	72,651.00	
	รวมลำดับที่ 3				302,509.35		86,791.00	389,300.35	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเข็ม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง ตำบลควนพัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ สถ.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	รวม	
4	งานผิวพื้น									
4.1	-พื้นที่รองเบาะเคลือบชนิดผิวมัน 12*12 นิ้ว	297.00	ตร.ม.	262.20	77,873.40	184.00	54,648.00	132,521.40		
	รวมปูนทรายและยาแนว									
4.2	-พื้นที่รองเบาะเคลือบชนิดผิวหยาบ 8*8 นิ้ว	23.00	ตร.ม.	246.00	5,658.00	210.00	4,830.00	10,488.00		
	รวมปูนทรายและยาแนว									
4.3	-พื้นที่เดินดัดมันเรียบ	188.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,520.00	7,520.00		
	รวมลำดับที่ 4				83,531.40		66,998.00	150,529.40		
5	งานผนัง									
5.1	-ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	326.00	ตร.ม.	254.00	82,804.00	89.00	29,014.00	111,818.00		
5.3	-ฉาบปูนเรียบ (โครงสร้าง)	700.00	ตร.ม.	52.20	36,540.00	100.00	70,000.00	106,540.00		
5.4	-ฉาบปูนรองเคลือบ 8*8 นิ้ว	47.00	ตร.ม.	239.00	11,233.00	166.00	7,802.00	19,035.00		
5.5	-เสาเอ็น+ ทับหลัง คสล.	234.00	ม.	38.80	9,079.20	44.00	10,296.00	19,375.20		
	รวมลำดับที่ 5				139,656.20		117,112.00	256,768.20		

มาตรฐานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.สพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเข็ม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง ตำบลสวนพั่ง

พื้นที่ก่อสร้าง หน้ที่ 5 ตำบลสวนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มาตรฐานราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ สอ.สพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานฝั่พาดน								
6.1	-ฝั่พาดนขีป้ช้บมอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	248.00	ตร.ม.	280.00	69,440.00	88.00	21,824.00	91,264.00	
	โครงสร้างท่วเหล็กอาบสังกะสี								
6.2	-ฝั่พาดนขีป้ช้บมอร์ดหนา 9 มม.ฉาบคั่นชั้นฉาบ	68.00	ตร.ม.	300.00	20,400.00	88.00	5,984.00	26,384.00	
	รอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี								
6.3	-ฝั่ชาขาคาระเนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลง	122.00	ตร.ม.	450.00	54,900.00	88.00	10,736.00	65,636.00	
	โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2*3 นิ้ว								
	รวมลำดับที่ 6				144,740.00		38,544.00	183,284.00	
7	งานสี (สีรองพื้น 1 เทียว, ทาสีจริง 2 เทียว)								
	-ทาสีน้ำพลาสติก	1,016.00	ตร.ม.	33.20	33,731.20	30.00	30,480.00	64,211.20	
	-ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.00	ตร.ม.	41.40	6,375.60	38.00	5,852.00	12,227.60	
	รวมลำดับที่				40,106.80		36,332.00	76,438.80	
8	งานประทุ - หนั่ต่าง								
	-ป.1	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	900.00	2,700.00	22,200.00	(พร้อมติดตั้ง)
	-ป.2	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	325.00	325.00	15,325.00	
	-ป.3	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	325.00	325.00	6,325.00	
	-น.1	18.00	ชุด	6,500.00	117,000.00	-	-	117,000.00	(พร้อมติดตั้ง)
	-น.2	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	(พร้อมติดตั้ง)
	รวมลำดับที่ 8				169,500.00		3,350.00	172,850.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกพิมพ์) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง ตำบลควนพัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ สอ.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
9	งานสุขภัณฑ์									
9.1	-ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,728.97	6,915.88	150.00	600.00	7,515.88		
9.2	-อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	700.93	2,803.72	450.00	1,800.00	4,603.72		
9.3	-สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	35.00	140.00	1,140.00		
9.4	-กระเบื้อง	4.00	ชุด	380.00	1,520.00	70.00	280.00	1,800.00		
9.5	-ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5.00	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00		
	รวมลำดับที่ 9				13,139.60		3,170.00	16,309.60		
10	งานระบบไฟฟ้า									
10.1	-คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 w.	38.00	ชุด	760.00	28,880.00	135.00	5,130.00	34,010.00		
10.2	-ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00		
10.3	-สวิทช์ชนิดฝังผนัง	18.00	ชุด	75.00	1,350.00	80.00	1,440.00	2,790.00		
10.4	-ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	51.40	462.60	90.00	810.00	1,272.60		
10.5	-สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เมตรรวม	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00		
	รวมลำดับที่ 10				41,192.60		8,380.00	49,572.60		

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเข็ม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง ตำบลควนพัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ สถ.ศพด.3 ตามแบบ

รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	-ถึงบ้ำบค่น้ำเสียขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	1,515.00	1,515.00	22,515.00	
11.2	-ถึงดักไขมันไส้จิรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	750.00	750.00	4,250.00	
11.3	-บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
11.4	-บ่อบั้คสล.	8.00	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
11.5	-งานวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	40.00	เมตร	293.88	11,755.20	120.00	4,800.00	16,555.20	
11.6	-งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	รวมลำดับที่ 11				48,255.20		8,165.00	56,420.20	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน (แบบตอกเข็ม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง ตำบลสวนพริก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสวนพริก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ สอ.ศพด.3 ตามแบบ รายการเลขที่

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานอื่นๆ								
12.1	-ราวะระเบียง+บันไดสแตนเลส	24.00	ม.	2,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	-บัวเรียงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	122.00	ม.	70.00	8,540.00	20.00	2,440.00	10,980.00	
12.2	-งานป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	4,143.97	4,143.97			4,143.97	
	รวมลำดับที่ 12				60,683.97		2,440.00	63,123.97	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าขนส่ง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานครุภัณฑ์								
13.1	-ถังดับเพลิงพกพาแบบมือถือ	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00		-	20,000.00	
13.2	-ไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	
	รวมลำดับที่ 13				27,000.00		300.00	27,300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1 ถึง 12)							2,284,237.89	ยกยอดไป ปร.5(ก)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (13)							27,300.00	ยกยอดไป ปร.5(ข)