

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาบ้านทุ่งค้อ หมู่ที่ ๒, ๗ ตำบลควนพัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๑,๑๘๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ๑. พิกัดดำเนินการ ริมทางหลวงชนบทสาย นศ ๒๐๑๒ แยก ทล.๔๑ - บ้านโคกคราม ช่วง กม.๑๒ + ๐๐๐ -๑๖ +๐๐๐ สองฝั่งถนน ๒. ท่อเมนประปา HDPE PN๖ PE๑๐๐ Ø ๓" (๙๐ mm) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๖.๐๐ m เดินในเขตทาง ห่างจากแนวเขตทางไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ m แต่ไม่เกิน ๑.๕๐ m ๓.ท่อเมนประปา HDPE PN๖ PE๑๐๐ Ø ๒" (๖๓ mm) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๔.๐๐ m เดินในเขตทาง ห่างจากแนวเขตทางไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ m แต่ไม่เกิน ๑.๕๐ m ๔.ท่อเมนเดินข้ามลำคลอง จุดที่ ๑ ใช้ท่อ GS-BSM (คาดน้ำเงิน) Ø ๓" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ m ทาหรือพ่นด้วยสีฟ้า เดินบนเสาตุ๊กตา ค.ส.ล.ตามแบบ ๕.ท่อเมนเดินข้ามลำคลอง จุดที่ ๒ ใช้ท่อ GS-BSM (คาดน้ำเงิน) Ø ๒" ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ m ทาหรือพ่นด้วยสีฟ้า เดินบนเสาตุ๊กตา ค.ส.ล.ตามแบบ ๖.ท่อปลอกจุดดิน ลอดถนนใช้ท่อ GS-BSM (คาดน้ำเงิน) สำหรับท่อเมน ๓" ใช้ท่อปลอก Ø ไม่น้อยกว่า ๕" ท่อเมนขนาด ๒" ใช้ท่อปลอก Ø ไม่น้อยกว่า ๔" ๗.จัดหาและติดตั้งประตูน้ำ (GATE VALVE) ตามกำหนด ๘.จัดหาและติดตั้ง วาล์วอากาศ (AIR VALVE) ตามกำหนด ๙.ให้ทำการเชื่อมต่อท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิมตามกำหนด ๑๐. ติดตั้งท่อบริการตรึงหน้าอาคารจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ จุด ตามรายละเอียดข้อกำหนด ๑๑.จัดหาและติดตั้งหลักแนวท่อประปาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดก่อสร้างและระหว่างช่วงทุกๆระยะ ๑๐๐ เมตร ตามแบบกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓ ต้น ๑๒.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ชุด ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม ๑๓.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ๑๔. จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใต้น้ำ (Submersible water pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ HP ๑ Phase ๒๒๐ v จำนวน ๑ เครื่อง หมายเหตุ :๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณจะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ให้สามารถขยับแนวท่อในจุดนั้นได้ แต่การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน ปริมาณงานต้องครบถ้วนตามกำหนดและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท กฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๖๒,๕๐๐ บาท (หนึ่ง ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างระบบท่อประปา แบบ พร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายณภสินธุ์ สืบสาย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๖.๓ นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕