



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๕-๒๕๔ ต่อ ๑๐๓
ที่ นส ๗๕๑๐๓/๑๑๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
เรื่อง ประมาณราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๒๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะปายาง-คอนกรุด (ตอน ๒)
หมู่ที่ ๖

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประมาณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบประเมิน
ราคางานก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอนุชิต ชั่วบรรจง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายอนันต์ พงนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก อบต.

(นายอนุกุล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปายาง-คอนกรุด (ตอน 2)

หน่วยงาน

ประเภท

งานทาง คำสั่งราคากลางเลขที่ 208/2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า F_N	ราคาต่อ หน่วย $\times$ ค่า F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม(หินคลุก)	1,500	ตร.ม.	1.45	2,175.00	1.3554	2,948.00	2,948.00
2	งานทรายรองพื้น	75	ลบ.ม.	264.77	19,857.75	1.3554	26,915.19	26,915.19
3	งานคอนกรีตผิวจราจร $f_c'=240$ ksc.	225	ลบ.ม.	2,046.73	460,514.25	1.3554	624,181.01	624,181.01
4	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,500	ตร.ม.	12.36	18,540.00	1.3554	25,129.12	25,129.12
5	ค่าแบบข้าง (2 ข้าง)	300	เมตร	21.94	6,582.00	1.3554	8,921.24	8,921.24
6	งานเหล็กเสริม				-	1.3554	-	-
	เหล็ก WIRE MESH	1,500	ตร.ม.	31.46	47,190.00	1.3554	63,961.33	63,961.33
	เหล็ก DB O 12 มม.	0.26	ตัน	23,132.31	6,106.93	1.3554	8,277.33	8,277.33
	เหล็ก RB O 19 มม.	0.31	ตัน	25,690.72	7,870.61	1.3554	10,667.82	10,667.82
7	งานวัสดุรองต่อ				-	1.3554	-	-
	แผ่นโฟม	4	แผ่น	35.00	140.00	1.3554	189.76	189.76
	หยอดทรายรองต่อคอนกรีต	450	เมตร	22.55	10,147.50	1.3554	13,753.92	13,753.92
	หินคลุกไหล่ทาง	22.50	ลบ.ม.	383.23	8,622.68	1.3554	11,687.17	11,687.17
8	ป้าย	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน		เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์						799,631.90

ข้อเสนอแนะ ในการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปายาง-คอนกรุด (ตอน 2)

ประมาณราคาก่อสร้าง 799,631.90 บาท

ปรับลด - % 65,631.90 บาท (ราคาปรับลดตามวงเงินที่ตั้งไว้)

คิดราคากลางเป็นเงิน

734,000.00 บาท

เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต ช่วยบรรจง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิทยา สันติวรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา จินดาน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจินตนา กักคืออักษร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิศักดิ์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
 ประเภท งานทาง
 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปายาง-คอนกรูด (ตอน 2)
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อ 30 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	587,746.71	1.3554	796,631.90	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			799,631.90	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			799,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาก่อสร้างรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปายาง-คอนกรูด (ตอน 2)

ประมาณราคาก่อสร้าง 799,631.90 บาท

ปรับลดลง 65,631.90 บาท

(ปรับลดตามวงเงินที่ตั้งไว้)

คิดราคากลางเป็นเงิน 734,000.00 บาท

เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ.....

นายปรีชา จินดาน นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ.....

นายอนุชิต ช่วยบรรจง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ.....

นายอภิรักษ์ พงนะ ปลัด อบต. ควนพัง

ลงชื่อ.....อนุมัติ.....

นายอนุชิต ชานีรัตน์ นายก อบต. ควนพัง

ประมาณการเมื่อวันที่

30 พฤษภาคม 2560

ตามแบบ

[illegible]