

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/


โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายไสท่อน - ดอนไม้พลาย หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบแปลนราชการ กำหนด
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

ทำการปรับเกรดพื้นที่ถนนเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 850.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินปลาย(ผ่าน)ตะแกรง
ในจุดที่เป็นหลุมบ่อตลอดสายปริมาณไม่น้อยกว่า 238.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ ลงหินคลุกทำผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 850.00 เมตรหรือพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 340.00 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยเรียบ

จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเสวีศักดิ์ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ


(นายปรีชา จินดา)

กรรมการฯ


(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการฯ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	SQ.M.	3,400.00	1.78	6,052.00	1.4019	2.50	8,484.30	ยางปูตลอด
2	งาน crushed rock soil aggregate Type Base	CU.M.	340.00	340.57	115,793.80	1.4019	477.45	162,331.33	หินคลุกเกลี่ยเรียบ
3	งาน Stone end grate	CU.M.	238.00	290.57	69,155.66	1.4019	407.35	96,949.32	หินคลุกปูลาดตะแครง
4	งาน project label	SET	1.00	4,143.97	4,143.97	1.4019	5,809.43	5,809.43	ป้ายโครงการ
		TOTAL						273,574.38	
คิดเป็นเงินประมาณ(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)									
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
ประมาณราคาค่าเป็นค่าประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่เห็น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคามาเป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น									
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
นายเสถียรพัฑฒาดี แก้วทวี									
(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)									
กรรมการฯ									
กรรมการฯ									