



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๒๕๐
รับวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๗ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๕๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๓๘๘,๙๐๐.๐๐บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายนายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายชลธิ ศรีสุรางค์)

กรรมการและเลขฯ

เสนอผ่าน..../

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

- ปี ๒๕๖๓ กองทุนการออมเงิน
โครงการกองทุน ออมทรัพย์
ออมเงินออมทรัพย์ทำรายการกลางนครราชสีมา
มาในโครงการ กองทุนออมเงินออมทรัพย์
นครราชสีมา ดำเนินการโดยสำนักงาน
เพื่อพัฒนาไปรษณีย์ออมทรัพย์
เพื่อพัฒนาไปรษณีย์ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

Chulaporn

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิตถา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ไพฑูริย์ สุวรรณ

ความเห็นปลัดฯ

นางสาวดวงเดือน จันทราศิตถา

(นายอภิรักษ์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

๑๑

นางสาวดวงเดือน จันทราศิตถา

๑

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ ๘
จำนวน ๘ ต้น

(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๕๖๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

.....
รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายนายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณณสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการและเลขาฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป
ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสา
สูง ๙ เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๘ ต้น

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๕๖๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสา

สูง ๙ เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควน

พัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(นสสินธุ์)

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน

ด่าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๘ ต้นตามรูปแบบรายการมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ตามและรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว ๒.๔๐ เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด โคม ๒๕๐ w และอุปกรณ์ครบชุด

- ติดตั้งตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสพร้อมไฟโต้เซลและรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐V

- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน

จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง ได้รับการรับรอง

จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่ง

หลักวิชาชีพ

๑) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

ตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน

นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)

๒) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่

ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมด

วันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)ตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวัน

ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาสูก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ

ก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณ

ราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด

มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา

กลางจะสืบและใช้ราคาสูก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต

อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการ

ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และ หิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณี ส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูป รายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นภสินธุ์) ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๑.๐๐ - ๓๑.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุ ก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ จากการตรวจสอบพบว่า เผยแพร่ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เหมือนกันทั่วประเทศ การสืบราคาวัสดุผมได้ จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบ เอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาราคากลางต่อ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(ชลธิ) ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์) เป็นเงิน ๓๘๘,๙๐๐ .๐๐บาท

กรรมการฯ(นภสินธุ์) เมื่อสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้ว ราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่ พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบกับราคาน้ำมัน ณ ตอนประมาณการตั้งงบประมาณเข้า สภาสูงกว่า ณ ตอนนี้ที่คำนวณราคากลาง ทำให้ค่าขนส่งต่ำลงด้วย ประมาณการตั้ง งบประมาณขอจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ประธานฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อมิให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อยกได้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
๓๘๘,๙๐๐ .๐๐บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นายชลธี ศรีสุรงค์)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายนายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ 8 จำนวน 8.00 ต้น
ตำบลควนพัง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามรูปแบบรายการมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทตาม และรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพัง

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว ยาว 2.40 เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ครบ ชุด โคม 250 w และอุปกรณ์ครบชุด
- ติดตั้งผู้ควบคุมชนิดแขวนทำงานจากสแตนเลสติดพร้อมไฟได้ชดและรีเลย์ 60 A 220V
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นส 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

.....

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อไปโครงการจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้มีประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

- 1) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรืออุปกรณ์ฯ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- 2) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณหลักภายในประเทศที่ต้องใช้
ทั้งหมดวันที่ ส่งนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)ตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับตั้งจาก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคำม หมู่ที่ 8 จำนวน 8.00 ต้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมวลราคาวันที่ 27 ตุลาคม 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ที่ตั้งที่ 562/2568 ลว. 22 ต.ล. 68) น้ำมัน 31.00-31.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาฐาน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุด	ต้น	8.00	12,436.50	99,492.00	1.4054	17,478.26	139,826.06	รวมค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน
2	โคม ไฟฟ้า 250 W. HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	8.00	5,779.00	46,232.00	1.4054	8,121.81	64,974.45	รวมค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน
3	ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ต้น	8.00	116.30	930.40	1.4054	163.45	1,307.58	
4	ฐานเสาไฟฟ้า (ต่อมอลคอนกริตเสริมเหล็ก)	ฐาน	8.00	3,691.90	29,535.20	1.4054	5,188.60	41,508.77	
5	สายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 16 sq.mm	เมตร	224.91	166.00	37,335.06	1.4054	233.30	52,470.69	เคเบิลระหว่างเสาจนถึงฐาน service door
6	สายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 2.5 sq.mm	เมตร	76.00	53.00	4,028.00	1.4054	74.49	5,660.95	สายเข้าตัวโคม
7	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast บิตทับ	เมตร	190.00	170.40	32,376.00	1.4054	239.48	45,501.23	ความยาวเท่ากับช่วงเสาทั้งหมด
8	Ground Rod ขนาด ศก. 16 มม. x 2.40 m.	ชุด	8.00	783.40	6,267.20	1.4054	1,100.99	8,807.92	
9	ไฟตัดคอนกรีตลวดวิหะ	ชุด	1.00	390.00	390.00	1.4054	548.11	548.11	ติดตั้งแสง
10	ผู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ค่าขนส่ง+ค่าติดตั้ง	ชุด	1.00	16,700.00	16,700.00	1.4054	23,470.18	23,470.18	
11	ท่อ RSC Dia. 2 1/2" พร้อมค่าติดตั้ง	เมตร	-	950.00	-	1.4054	1,335.13	-	ถอดให้ถนน
12	ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	ต้น	8.00	434.06	3,472.48	1.4054	610.03	4,880.22	
13	ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง	หลอด	-	-	-	0	-	-	
14	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ค่อยต้น(รวมอยู่ในค่าเสาไฟฟ้า	ต้น	-	-	-	0	-	-	รวมอยู่ในค่าเสาไฟฟ้าแล้ว
				276,758.34	total		388,956.17		
					รวมยกยอดไป		388,956.17		

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง คิดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ 8 จำนวน 8.00 ต้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 27 ตุลาคม 2568 โดย กกค.ราคากลาง (ค่าตั้งที่ 562/2568 ลว. 22 ต.ค. 68) นำมัน 31.00 -31.99 บ/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
รวมยกยอดมา								388,956.17	
คิดเป็นเงินประมาณ								388,900.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								276,758.34	
ผลรวมค่าจ้างยอพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								1.4054	
								/	

ประมาณการค่านี้เป็นค่าประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและออกแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณการค่านี้เป็นข้ออ้างได้ขานี้ได้ทั้งสิ้น





