



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๙๕-๙๕๕-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ นศ ๙๕๑๐๓/ ๐๗/๗ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประมาณราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ที่ ๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กที่บ้านควนพัง ตำบลควนพัง

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประมาณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอนุชิต ช่วยบรรจง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัด อบต. ๒๗/๓/๕๕ นายอนุชิต ช่วยบรรจง

(นายอนันท์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก อบต. ๐๙๕๑๐๓/๐๗/๗

(นายอนุกุล ธานีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

แบบประเมินราคาก่อสร้าง

โครงการ		โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง หน่วยงาน กองช่าง						
ประเภท		งานอาคาร คำสั่งราคากลางเลขที่ 36/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า F _N	ราคาต่อหน่วยXค่า F _N	ราคากลาง
1	งานผนังอลูมิเนียม					1.2734		
2	- งานผนังอลูมิเนียมลูกฟูก	24.50	ตร.ม.	400.00	9,800.00	1.2734	12,479.32	12,479.32
0	- งานผนังกระจกอลูมิเนียม	52	ลบ.ม.	1600.00	83,200.00	1.2734	105,946.88	105,946.88
2	งานประตูกระจกอลูมิเนียม					1.2734	-	-
	- ประตูบานเลื่อนรางแขวน ขนาดกว้าง 1.00 ม.				-	1.2734	-	-
	สูง 2.00 ม.กระจกหน้ 5 มม.พร้อมอุปกรณ์				-	1.2734	-	-
	ครบชุด	3	ชุด	7000.00	21,000.00	1.2734	26,741.40	26,741.40
	งานปรับปรุงหลังคา				-	1.2734	-	-
	- เหล็ก C ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.				-	1.2734	-	-
	นน. 40.3 กก./ท่อน	6	ท่อน	1352.00	8,112.00	1.2734	10,329.82	10,329.82
	- เหล็ก C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.				-	1.2734	-	-
	นน. 21 กก./ท่อน	16	ท่อน	704.00	11,264.00	1.2734	14,343.58	14,343.58
	-หลังคาเหล็ก เคลือบอลูซิงค์(Metal sheet)				-	1.2734	-	-
	หนา 0.30 มม.แบบมีฉนวนกันความร้อน	104.00	ตร.ม.	220.00	22,880.00	1.2734	29,135.39	29,135.39
	- งานทาสีน้ำมัน	40.80	ตร.ม.	88.00	3,590.40	1.2734	4,572.02	4,572.02
	- งานทาสีกันสนิม	40.80	ตร.ม.	85.00	3,468.00	1.2734	4,416.15	4,416.15
	งานปรับปรุงห้องน้ำ				-	1.2734	-	-
	- งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง	2.60	ตร.ม.	35.00	91.00	1.2734	115.88	115.88
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	5.00	ชุด	80.00	400.00	1.2734	509.36	509.36
	- อ่างล้างมือ	7.00	ชุด	650.00	4,550.00	1.2734	5,793.97	5,793.97
	- ส้วมนั่งยอง	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	1.2734	2,164.78	2,164.78
	- งานติดตั้งสุขภัณฑ์(โถส้วม)	2.00	ชุด	104.00	208.00	1.2734	264.87	264.87
	- งานติดตั้งสุขภัณฑ์(อ่างล้างหน้า)	10.00	ชุด	298.00	2,980.00	1.2734	3,794.73	3,794.73
	ป้าย	1.00	ป้าย					3,000.00
	รวมราคาค่าต้นทุน	สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทสิบห้าสตางค์						223,608.15

ข้อเสนอแนะ ในการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง ควรคำนวณราคากลางดังนี้

ประมาณราคาก่อสร้าง 223,608.15 บาท

ปรับลด - % 8.15 บาท

คิดราคากลางเป็นเงิน 223,600.00 บาท

สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต ข่ายบรรจง)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิทยา สันติวรกุล)

(นายปรีชา จินดา)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิคม ดำแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง				
ประเภท	งานอาคาร				
โครงการ	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	ประมาณการเมื่อ	24 มีนาคม 2559
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	173,243.40	1.2734	220,608.15	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			223,608.15	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			223,600.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาคำนวณรวมงานปรับปรุง(ถ้ามี) ประมาณ บาท/กิโลเมตร

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง

ประมาณราคาก่อสร้าง 223,608.15 บาท

ปรับลดลง 8.15 บาท

คิดราคากลางเป็นเงิน 223,600.00 บาท

สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ..... 24/3/59

นายปรีชา จินดานุ นายช่วงโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ..... 28/3/59

นายอนุชิต ช่วยบรรจง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ..... 28/3/59

นายอภิรักษ์ พงนะ ปลัด อบต.ควนพัง

ลงชื่อ.....ตรวจ..... 24/3/59

นายบุญกุล ธานีรัตน์ นายก อบต.ควนพัง

โครงการ	งานอาคาร
เส้นทางสาย	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพัง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ	โดยทำการติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม พร้อมประตูกระจกอลูมิเนียม, ปรับปรุงหลังคา 2 ข้าง ปรับปรุงห้องน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่

24 มีนาคม 2559

ตามแบบ

ปริมาณการเมื่อวันที่		24 มีนาคม 2559		ตามแบบ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานผนังอลูมิเนียม							9,800.00
	- งานผนังอลูมิเนียมลูกฟูก	24.50	ตร.ม.	400.00	9,800.00	-	-	83,200.00
	- งานผนังกระจกอลูมิเนียม	52	ลบ.ม.	1,600.00	83,200.00	-	-	
2	งานประตูกระจกอลูมิเนียม							
	- ประตูบานเลื่อนรางแขวน ขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 2.00 ม. กระจกหน้ 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3	ชุด	7,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
3	งานปรับปรุงหลังคา							
	- เหล็ก C ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 40.3 กก./ท่อน	6	ท่อน	1,009.00	6,054.00	343.00	2,058.00	8,112.00
	- เหล็ก C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. นน. 21 กก./ท่อน	16	ท่อน	525.00	8,400.00	179.00	2,864.00	11,264.00
	- หลังคาเหล็ก เคลือบอลูซิงค์ (Metal sheet) หนา 0.30 มม. แบบมิลลิกวนกันความร้อน	104	ตร.ม.	150.00	15,600.00	70.00	7,280.00	22,880.00
	- งานทาสีน้ำมัน	40.80	ตร.ม.	50.00	2,040.00	38.00	1,550.40	3,590.40
	- งานทาสีกันสนิม	40.80	ตร.ม.	50.00	2,040.00	35.00	1,428.00	3,468.00
4	งานปรับปรุงห้องน้ำ							
	- งานรื้อถอนผนังปูนกระเบื้อง	2.60	ตร.ม.	-	-	35.00	91.00	91.00
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(เดิม)	5	ชุด	-	-	80.00	400.00	400.00
	- อ่างล้างมือ	7	ชุด	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00
	- ส้วมนั่งยอง	2	ชุด	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00
	- งานติดตั้งสุขภัณฑ์(โถส้วม)	2	ชุด	-	-	104.00	208.00	208.00
	- งานติดตั้งสุขภัณฑ์(อ่างล้างหน้า)	10	ชุด	-	-	298.00	2,980.00	2,980.00
รวมราคาค่าต้นทุน		หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสตางค์						173,300.00