



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	๕๕๕
รับวันที่	๒๕ ก.ค. ๖๕
เวลา	๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพง โทร ๐๙๕๗๕๕๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพง ๓๗๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสี่แยกบ้านค้ำมัล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควนพง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๓๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ


(นายชลธิ ศรีสุรางค์)

กรรมการและเลขานุการ

เสนอผ่าน.... /

บันทึกการรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสี่แยกบ้านค้ำมัล หมู่ที่ ๑
จำนวน ๘ ต้น
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๗๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘)
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.
๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสี่แยกบ้านค้ำมัล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๓๗๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสี่แยกบ้านค้ำมล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น ตำบลควนพัง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร บริเวณสี่แยกบ้านค้ำมล หมู่ที่ ๑ จำนวน ๘ ต้น ตามรูปแบบรายการมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทตาม และรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพัง มีรายละเอียดดังนี้

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมกิ่งเดียว ยาว ๒.๔๐ เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด โคม ๒๕๐ w และอุปกรณ์ครบชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสสีพร้อมโฟโต้เซลและรีเลย์ ๖๐ A ๒๒๐V
- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงาน จะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง ได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

- ๑) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- ๒) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมด วันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)ตามสัญญา ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต

อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และ หิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นภสินธุ์) ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ – ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ จากการตรวจสอบพบว่าเผยแพร่ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เหมือนกันทั่วประเทศ การสืบราคาวัสดุผมได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาราคากลางต่อ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสนหรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(ชลธิ) ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์) เป็นเงิน ๓๘๗,๒๒๔.๑๒ บาท ปิดเป็นตัวเลขกลมเป็นราคา ๓๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท

กรรมการฯ(นภสินธุ์) เมื่อสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้ว ราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบกับราคาน้ำมัน ณ ตอนประมาณการตั้งงบประมาณเข้า สภาสูงกว่า ณ ตอนนี้ที่คำนวณราคากลางทำให้ค่าขนส่งต่ำลงด้วย ประมาณการตั้ง งบประมาณขอจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ประธานฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อยกได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๓๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(นายอนุสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

1/

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟถึงเสา ขนาดเสาสูง 9 เมตร บริเวณสี่แยกบ้านตำบล หมู่ที่ 1 จำนวน 8.00 ต้น
ค่าบิลความพึง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรูปแบบรายการมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทตาม และรายการข้อกำหนดของ อบต.ควนพึ่ง

- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกันเดียว ยาว 2.40 เมตร และ อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด โคม 250 w และอุปกรณ์ครบชุด
- ติดตั้งตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสติดตั้งพร้อมไฟโซลาร์และรีเลย์ 60 A 220V
- ติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

.....

หมายเหตุ จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

- 1) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- 2) กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้
ทั้งหมดวันที่ได้ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มกำหนด)ตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจาก

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง 9 เมตร บริเวณสี่แยกบ้านค้อ หมู่ที่ 1 จำนวน 8.00 ต้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางพัง ประมวลราคาวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ถัเลี้ยงที่ 375/2568 ลว. 21 ก.ค. 68) ราคามัน 32.00-32.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุด	ต้น	8.00	12,436.50	99,492.00	1.4054	17,478.26	139,826.06	รวมค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน
2	โคมไฟฟ้า 250 W. HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	8.00	5,779.00	46,232.00	1.4054	8,121.81	64,974.45	รวมค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน
3	ทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ต้น	8.00	110.40	883.20	1.4054	155.16	1,241.25	
4	ฐานเสาไฟฟ้า (คอนกรีตเสริมเหล็ก)	ฐาน	8.00	3,590.76	28,726.08	1.4054	5,046.45	40,371.63	
5	สายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 16 sq.mm	เมตร	169.78	202.94	34,455.15	1.4054	285.21	48,423.27	เดินระหว่างเสา รวมถึงฐาน service door
6	สายเมนไฟฟ้าขนาด 2 x 2.5 sq.mm	เมตร	76.00	48.05	3,651.80	1.4054	67.53	5,132.24	สายเข้าตัวโคม
7	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปกติ	เมตร	140.00	170.40	23,856.00	1.4054	239.48	33,527.22	ความยาวเท่ากับช่วงเสาทั้งหมด
8	Ground Rod ขนาด ศก. 16 มม. x 2.40 ม.	ชุด	8.00	783.40	6,267.20	1.4054	1,100.99	8,807.92	
9	ไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ชุด	1.00	390.00	390.00	1.4054	548.11	548.11	ติดตั้งแสง
10	ผู้ควบคุมงานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด+ค่าขนส่ง+ค่าติดตั้ง	ชุด	1.00	16,700.00	16,700.00	1.4054	23,470.18	23,470.18	
11	ท่อ RSC Dia. 2 1/2" พร้อมค่าติดตั้ง	เมตร	12.00	950.00	11,400.00	1.4054	1,335.13	16,021.56	ตลอดใต้ถนน
12	ค่าติดตั้ง (วางโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	ต้น	8.00	434.06	3,472.48	1.4054	610.03	4,880.22	
13	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น(รวมอยู่ในค่าเสาไฟฟ้า)	ต้น	-	-	-	0	-	-	รวมอยู่ในค่าเสาไฟฟ้าแล้ว
				275,525.91		total		387,224.12	
						รวมยกยอดไป		387,224.12	

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟติดตั้ง ขนาคเสาสูง 9 เมตร บริเวณสี่แยกบ้านศาล หมู่ที่ 1 จำนวน 8.00 ต้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ประมวลราคาวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 โดย เอกก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 375/2568 ลว. 21 ก.ค. 68) น้ำมัน 32.00 -32.99 บ./ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
รวมยกยอดมา								387,224.12	
คิดเป็นเงินประมาณ								387,200.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								275,525.91	
ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								1.4054	
								/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความแตกต่างหรือข้อผิดพลาดเป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น





