



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ.....	๕๕๑
รับวันที่.....	๓๐ ก.ย. ๖๕
เวลา.....	๑๐.๑๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๙๙๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๔๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจันทร์ - เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายชลธี ศรีสุรางค์)

กรรมการและเลขานุการ

เสนอผ่าน.... /

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

- เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการดำเนินงาน
โดยคณะกรรมการที่ตนตรงข้ามตรงกันด้วย ด่วน
ขอการจัดทำเอกสารดังกล่าวก่อนหรือโดยเร็ว
เพื่อรีบเร่งแก้ไขข้อผิดพลาด กวดขัน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็ว เพื่อประโยชน์
ของรัฐและแก่คนปวงชนในชาติต่อไป

ความเห็นปลัดฯ

— ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทนายธรรม/ปลัดฯ



(นางสาวดวงเดือน จันทราคีติกา)




ผู้อำนวยการกองคลัง
วันเอกสาร ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒



(นายถิณนัท พงณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ.....



(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านจันทร์ - เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นายช่างโยธา.....

-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ.....

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจันทร์ - เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘)

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายชลธิ์ ศรีสุรางค์	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจันทร์ -
เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔

สรุปผลการประชุม
ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๔๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจันทร์ -
เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔ ตำบลควนพัง อำเภอธำรงพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจันทร์ - เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔
มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐
ตารางเมตร

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า
๓๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า
๓๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า
๓๒.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐
ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตาม
กำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม
๐๐+๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ต้น

-การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลง
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณ
งานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรอง
จากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน
แห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็น
วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณ
เหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ
๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัดุก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ การสืบราคาวัดุก่อสร้างได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ

ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(ชลธิ)

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ

ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

เป็นเงิน ๙๓,๖๐๐ บาท

เมื่อสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้ว
ราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้

ประธานฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อกิจได้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นายชลธี ศรีสุรงค์)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระยะเวลา สิงหาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 19 กันยายน 2568 15:56:50น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม					
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100300000	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	2,620.00
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100400000	ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100500000	ลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	2,800.00
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100600000	ลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	2,880.00
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100800000	ลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	3,040.00
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010166000000	ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	2,607.48
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010167000000	ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	2,663.55
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010168000000	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	2,757.01
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010169000000	ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	2,850.47
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010170000000	ลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. คอนกรีตผสมเสร็จจุ่ม	ลบ.ม.	3,037.38
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010171000000	ลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3,130.84

ระยะเวลา สิงหาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับราคาที่เผยแพร่แล้ว

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 19 กันยายน 2568 15:56:50น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป					
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010100300000	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	2,620.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010100400000	ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	2,680.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010100500000	ลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	2,800.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010100600000	ลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	2,880.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010100800000	ลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	3,040.00
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010166000000	ลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	2,607.48
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010167000000	ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	2,663.55
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010168000000	ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	2,757.01
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010169000000	ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	2,850.47
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010170000000	ลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. คอมพิวเตอร์ผสมเสวจุรูป	ลบ.ม.	3,037.38
01	วัสดุเทเทหล่อกับที่	0101010171000000	ลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3,130.84

รายละเอียดโครงการ / ขอบเขตงาน (Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. (Reinforced concrete road) ถนนสายบ้านจันทร์ - เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (4x3.2x0.15 m.) หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

- เขตทางกว้าง 6.00 m. คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ให้ต่ำกว่าไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า 32.00 m.
 - ทำการวางป่าคุดคอก กำจัดอุปสรรค เกร็ดปรับขยายเขตทาง พื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 32.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 192.00 sq.m.
 - ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 32.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมาณตราบไม่น้อยกว่า 32.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด
 - ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 32.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 128.00 sq.m. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 19.20 cu.m.
 - ก่อสร้างให้ต่ำกว่าสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 32.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 sq.m.
- รวมปริมาณทรินคุดทุกทั้งหมคไม่น้อยกว่า 4.80 cu.m. เกือบเรียบ
- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2.00 ต้น
 - จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

.....

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้ใน

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิศวกรรมช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

—

—

—

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ก.ส.ล. (Reinforced concrete road) ถนนสายบ้านจันทร์ - เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (4x32x0.15 m.) หมู่ที่ 4 ตำบลควนพัง อำเภอรัษฎา จังหวันครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 25 กันยายน 2568 โดย ตกก.ราคากลาง (ค่าส่ง ที่ 424/2568 ลว 16 ก.ย. 68) น้ำมัน 32.00 - 32.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	sq.m.	192.00	1.82	349.44	1.4054	2.56	491.10	ปรับพื้นที่ทางเดิม
2	งาน soil aggr aguate subbase	cu.m.	32.00	278.76	8,920.32	1.4054	391.77	12,536.62	ลูกรังรองพื้นที่ทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	6.40	518.47	3,318.21	1.4054	728.66	4,663.41	ทรายรองพื้นที่ทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	128.00	385.97	49,404.16	1.4054	542.44	69,432.61	คอนกรีตพื้นทาง
5	งานconstruction & contraction joint	m.	12.00	191.97	2,303.64	1.4054	269.79	3,237.54	เพื่อหดตัว/หยุดก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	4.80	307.70	1,476.96	1.4054	432.44	2,075.72	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
7	งาน r.o.w.monument	piece	2.00	448.93	897.86	1.4054	630.93	1,261.85	หลักเขตทาง อบต.
				66,670.59	total			93,698.84	
คิดเป็นเงินประมาณ				เก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน				93,600.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	66,670.59
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	/
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	/
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.4054
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	/