

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๘๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหาดทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๙๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท(เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสกฐ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)

กรรมการฯ

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒๑๑.๑๗ (๒)

ความเห็นปลัดฯ

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิริทิศา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ.....

(นายอนุกุล ธาณิรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายหาดทราย หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอธวัชชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบสรุปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด

รายละเอียดดังนี้

เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m (ใช้ไม่น้อยกว่า 6.40 m) คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m เหล้าทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m

เริ่มต้นก่อสร้างต่อจาก ค.ส.ส. เดิม (ข้อบัญญัติ 63) รวมระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 327.00 m

ทำการก่อสร้างตัด ปาดเกลี่ย ปรับแต่ง ขยายพื้นที่ทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 m (ใช้ไม่น้อยกว่า 6.40 m) ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 327.00 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

62.00 sq.m (ใช้ไม่น้อยกว่า 2,092.82 sq.m) ตกแต่งเกลี่ย ขุดหรือ คั่นทางเดิมแล้วบดทับแน่นตามกำหนด

ทำการก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.60 m ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 327.00 m หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,831.20 sq.m ใช้ดินลูกรังปริมาณ ไม่น้อยกว่า 366.24 cu.m (ใช้ไม่น้อยกว่า 392.40 cu.m.) บดอัดแน่นตามกำหนด

ทำการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 327.00 m หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,308.00 sq.m

มาตรฐานกรีตไม่น้อยกว่า 196.20 cu.m (contraction joint ที่ทุกๆระยะ 10.00 m , Expansion joint ที่ระยะ 200.00 m)

ทำการก่อสร้างไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m ระยะทางไม่น้อยกว่า 327.00 m หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 327.00 sq.m

รวมถมปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาณหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50.00 cu.m (ใช้ไม่น้อยกว่า 65.76 cu.m.) บดอัดแน่นตามกำหนด

จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ และทุกๆระยะ 100.00 m จำนวนไม่น้อยกว่า 8.00 ต้น

จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับ

การรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2. การให้มาตรฐานต่างๆในการก่อสร้าง มาตรฐานนั้นๆ มีการปรับปรุงให้ใช้ตามมาตรฐานที่มีการปรับปรุงนั้น

3. ทำบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมสุขภาพ โภค สาธารณูปโภค และทรัพย์สินอื่นๆ ทั้งของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างให้กลับคืนสภาพ และใช้การได้ดังเดิม ทรัพย์สินใดไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้ ต้องชดเชยตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น

4. การรื้อถอน เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการดำเนินการ การประมาณงาน และค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

แผ่นที่ 1/2

ผู้ขายงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดย กกก.ราคากลาง (คำสั่ง พ.ร.บ./2563 ลง 4 พ.ย. 63) นำมัน 23.00-23.99 ป/ลิ

๗๕ ขบวนการเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (CONCRETE 4x327x0.15 m) สายหาดทราย หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอรัษฎา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดย คกก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 839/2563 ลว 4 พ.ย. 63) นับวัน 23.00-23.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
9	งาน project label	set	1.00	3,597.57	3,597.57	1.3984	5,030.84	5,030.84	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
							total	924,688.89	
							คิดเป็นเงินประมาณ(เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	924,000.00	
								661,247.78	
								/	
								/	
								1.3984	
								/	

รวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างทาง

รวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Factor F งานก่อสร้างทาง

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่านี้เป็นการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่

— N. —

 44