

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. (Reinforced concrete road) สายบ้านนายถวิล - ชลประทาน ๑ (๔ X ๑๕๐ X ๐.๑๕) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนพัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

๒. วงเงินงบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕

๓. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้ เขตทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร คันทางกว้าง ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นก่อสร้าง กม ๐๐+๐๐๐ จากสามแยก คสล.เดิม สิ้นสุด กม ๐๐ + ๑๕๐ รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ทำการถางป่าขุดต่อ กำจัดอุปสรรคเกรดปรับขยายพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมปลายทาง จุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีตรวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม ๐๐ + ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม หมายเหตุ ๑. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ๒. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็น ๔๔๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน -)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายเสกสรรค์ พักชาวุฒิ แก้วทวี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นายปรีชา จินดานุ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |
| ๖.๓ นายณภสินธุ์ สืบสาย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา |

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕